



13 CEDEIRA

CÓDIGO CONCELLO






13 CEDEIRA

CÓDIGO CONCELLO

Código	NOME
13_001	GARITA DE HERBEIRA
13_002	FARO DA PUNTA CANDIEIRA
13_003	CAPELA DE SANTO ANTÓN DE CORVEIRO
13_004	CRISTO DA PONTE EN CORVEIRO
13_005	CETARIA DE SARRIDAL
13_006	CASTELO DA CONCEPCIÓN
13_007	CAMPO DO CASTRO
13_008	FARO SARRIDAL
13_009	BATERÍA DE SARRIDAL
13_010	FARO DO ESPIGÓN
13_011	CASAS NA AVENIDA EZEQUIEL LÓPEZ 25-27
13_012	CASA NA AVENIDA EZEQUIEL LÓPEZ 23
13_013	CASA NA AVENIDA EZEQUIEL LÓPEZ 17
13_014	CASA NA AVENIDA EZEQUIEL LÓPEZ 19
13_015	VELLA CASA REITORAL DE SANTA MARÍA DO MAR
13_016	CASA NA AVENIDA EZEQUIEL LÓPEZ 9
13_017	CASAS NA AVENIDA EZEQUIEL LÓPEZ 1-3-5-7
13_018	CRUCEIRO DA PONTE DE CEDEIRA
13_019	CAPELA DE SAN CIDRE
13_020	FARO DA PUNTA ROBALEIRA
13_021	XACEMENTO ROMANO DE CAMPELO
13_022	CASA NO PORTO DO CABO
13_024	PECIO CEDEIRA
13_027	GARITA DE HERBEIRA
13_028	CASTELO DA CONCEPCIÓN
13_029	BATERÍA DE SARRIDAL

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BIC XENÉRICO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA
FICHA	8
ARQUITECTÓNICO TIPO	DEFENSIVO SUBTIPO
ELEMENTO	INSTALACIÓN MILITAR
NIVEL DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	MOI DEFICIENTE
USOS ORIXINAIS	
GLOBAL	DOTACIONAL
DETALLADO	EQ SOCIAL-CULTURAL

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

AUTORIZABLES

Destácanse a autenticidade da fábrica pétreo, a tipoloxía abovedada e a súa localización estratéxica. Recoméndase consolidación estrutural, control de patoloxías e mantemento do contorno inmediato.

POSTA EN VALOR

13_001
CÓDIGO INVENTARIO

GARITA DE HERBEIRA
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	RÍAS ALTAS
CONCELLO	CEDEIRA
SECTOR COSTEIRO	A CAPELADA
UNIDADE DE PAISAXE	CANTÍS DA CAPELADA
PARROQUIA	RÉGOA (SANTA MARÍA)
NÚCLEO / LUGAR	TEIXIDELLO
REFERENCIA CATASTRAL	15022A03600001
ZONA	SERVIDUME
COORDENADAS	X: 584908,64 Y: 4841706,19 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación de tipoloxía militar defensiva, concibida como posto de observación e vixilancia costeira. Estruturada nun volume prismático de planta rectangular e cuberta abovedada de laxes de lousa, foi erixida no século XVIII e reconstruída en 1805, con intervencións de consolidación no ano 2003. Emprega fábrica de cachotería de lousa local, disposta con morteiro de cal, e cuberta de pedra seca. O espazo interior é único e carente de compartimentacións. O conxunto sitúase sobre o promontorio da Serra da Capelada, nun enclave de alta exposición mariña. O estado de conservación é moi deficiente, observándose disgregación de morteiros, perda de material pétreo e alteracións por accións hídricas e biolóxicas. Considerado tamén Ben Arqueolóxico polo que dispón de ficha diferenciada.

DESCRIPCIÓN

Volume compacto de planta rectangular e unha soa altura, muros de lousa irregular e cuberta abovedada pétreo. Fachadas sen revestimento, cromatismo gris escuro. Estrutura de cachotería resistente. Sen carpinterías.

EDIFICACIÓN

A parcela sitúase nunha cota elevada sobre os cantís, en solo rústico de protección costeira, cun entorno aberto e vexetación herbácea. A proximidade ao mar expón o ben a forte erosión e condicións climáticas adversas.


PARCELA

Entorno natural de alto valor paisaxístico nos cantís da Capelada, con forte exposición marítima e escasa humanización. Accesibilidade mediante pista rural. Sen elementos deturpadores. Integración visual coa orografía.

ENTORNO

Presenta valor histórico e identitario como testemuña da defensa e vixilancia costeira do século XVIII. Constitúe referente cultural e paisaxístico da serra da Capelada e símbolo do patrimonio litoral da comarca de Cedeira.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL

FICHA:

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: FARO

NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: DOTACIONAL

DETALLADO: DOTACIONAL MÚLTIPLE

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

AUTORIZABLES

Protección integral para o faro (forma cilíndrica que alberga a luminaria) e estrutural para a vivenda (debe manterse o volume e distribución de ocós). Cómpre destacar o valor paisaxístico e o seu carácter de fito marítimo.

POSTA EN VALOR

13_002
CÓDIGO INVENTARIO

FARO DA PUNTA CANDIEIRA
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA: RÍAS ALTAS
CONCELLO: CEDEIRA
SECTOR COSTEIRO: A CAPELADA
UNIDADE DE PAISAXE: MONTES DA CANDIEIRA
PARROQUIA: CERVO (SANTALLA)
NÚCLEO / LUGAR: PUNTA CANDIEIRA
REFERENCIA CATASTRAL: 002200100NJ74B
ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
COORDENADAS: X: 576765,00 Y: 4840196,00 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

O faro érguese sobre un cantil abrupto dominando polo Atlántico. Trátase dunha edificación de planta rectangular con cuberta a catro augas en tella metálica vermella, á que se adosa a torre cilíndrica branca que alberga a luminaria. Proxectado en 1923, non entrou en funcionamento ata 1954 por dificultades técnicas e xeográficas. A súa volumetría compacta, de liñas sobrias e funcionais, resólvese cun zócolo pétreo que a ancora ao terreo rochoso. En 2004 acometéronse obras de mellora, incluíndo a restauración das fachadas e a construción dun garaxe auxiliar. O conxunto constitúe un fito paisaxístico de primeiro orde, integrándose no agreste marco natural dos montes da Capelada, e posúe valor ambiental e patrimonial como testemuña da enxeñaría costeira do século XX.

DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular con cuberta a catro augas, muros encalados e carpintarías destacadas en vermello, coroado por torre cilíndrica branca. Presenta composición sobria e funcional, destacando a súa volumetría compacta.

EDIFICACIÓN

A parcela atópase sobre cantís abruptos que descenden directamente ao mar, configurando un espazo reducido e delimitado por valado. O acceso prodúcese por unha pista estreita, reforzando o seu carácter illado.


PARCELA

O faro intégrase na paisaxe costeira dos montes da Capelada, marcada pola forza oceánica e o relevo abrupto. A súa posición ofrece dominio visual sobre o mar, converténdose nun elemento de referencia territorial e paisaxística.

ENTORNO

Constitúe un fito visual de alto valor ambiental e patrimonial, representativo da arquitectura funcional dos faros modernos. Destaca a súa integración co medio natural e a súa relevancia como sinal marítimo.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000



Escala: 1:5.000

IMAXES

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA
FICHA	33
ARQUITECTÓNICO TIPO	RELIXIOSO SUBTIPO
ELEMENTO	CAPELA
NIVEL DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	ACEPTABLE
USOS ORIXINAIS	DOTACIONAL
GLOBAL	DOTACIONAL MÚLTIPLE
DETALLADO	

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Convén poñer en valor a espadana, os vans en cantaría, o enlucido orixinal, o cruceiro e as intervencións históricas visuais.

POSTA EN VALOR

13_003
CÓDIGO INVENTARIO

CAPELA DE SANTO ANTÓN DE CORVEIRO
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	RÍAS ALTAS
CONCELLO	CEDEIRA
SECTOR COSTEIRO	A CAPELADA
UNIDADE DE PAISAXE	MONTES DA CANDIEIRA
PARROQUIA	CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)
NÚCLEO / LUGAR	VILACACÍN
REFERENCIA CATASTRAL	002100300NJ73F
ZONA	SERVIDUME
COORDENADAS	X: 575014,00 Y: 4834948,00 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Trátase dunha ermida construída en 1661 e modificada no s. XVII. Presenta muros de aparello mixto (mampostería e perpiaño, con refachos de cantaría en vans e esquinas) con revestimento de cal branca exterior. A cuberta é de teito de dúas augas con tella cerámica do país. A planta é unha soa nave rectangular alongada, con porta no testeiro principal e pequena sacristía adosada. No frontón do imafrente elévase unha espadana de dous vans para campás. Posúe un escudo BIC sobre a porta de acceso do lateral sur. Constátase un grao de conservación aceptable: aparecen fisuracións, desconchados no enlucido, perdas localizadas de revestimento, humidades de capilaridade e pigmentación desigual en fábricas.

DESCRIPCIÓN

Fachadas enlucidas de cal branca, carpinterías metálicas ou de madeira en estado regular. Estrutura de muros portantes de mampostería/perpiaño. Cuberta a dúas augas con tella cerámica. Espadana de dous vans e cruceiro.

EDIFICACIÓN

A parcela de xeometría aproximada rectangular, e topografía lixeira, delimitase mediante parapeto, conectando directamente o cruceiro e acceso da ermida coa circulación exterior.


PARCELA

O entorno é rural e de difícil acceso, con camiños estreitos e pouca urbanización próxima. Paisaxisticamente integra visualmente coa contorna de monte e arborado, destacando a ermida como fito no dominio visual costeiro.

ENTORNO

Valor simbólico relixioso local, e carácter identitario do lugar de romaría, a presenza do cruceiro como elemento de patrimonio relixioso popular e a función de sinal no espazo da paisaxe costeira galega.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN **BIC XENÉRICO**

CATEGORÍA **MONUMENTO**

PLANEAMIENTO **PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA**

FICHA

ETNOLÓXICO **CRUCEIRO**
TIPO **SUBTIPO**

ELEMENTO **CRUCEIRO**

NIVEL DE PROTECCIÓN **INTEGRAL**

GRADO DE CONSERVACIÓN **ACEPTABLE**

USOS ORIXINAIS

GLOBAL **DOTACIONAL**

DETALLADO **EQ SOCIAL-CULTURAL**

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Cómpre preservar a integridade material do cruceiro, inscricións e configuración orixinal. Recoméndase mantemento preventivo, limpeza controlada e valorización interpretativa do contexto histórico.

POSTA EN VALOR

13_004
CÓDIGO INVENTARIO

CRISTO DA PONTE EN CORVEIRO
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA **A CORUÑA**

COMARCA COSTEIRA **RÍAS ALTAS**

CONCELLO **CEDEIRA**

SECTOR COSTEIRO **A CAPELADA**

UNIDADE DE PAISAXE **MONTES DA CANDIEIRA**

PARROQUIA **CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)**

NÚCLEO / LUGAR **VILACACÍN**

REFERENCIA CATASTRAL **002100300NJ73F**

ZONA **SERVIDUME**

COORDENADAS **X: 574991,00 Y: 4834940,00**
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Cruceiro de tipoloxía tradicional, concibido como elemento devocional e fito viario, con función orixinal asociada á protección espiritual da ponte medieval sobre o río Condomiñas e uso actual simbólico e paisaxístico. Executado en granito, presenta baseamento de tres chanzos e pedestal mixto; varal oitavado con inscrición e capitel moldurado integrado na cruz. No anverso represéntase Cristo crucificado con cartela INRI; no reverso, a Virxe da Soidade en actitude frontal. Datado en 1746, foi trasladado desde a ponte ao seu emprazamento actual en 1968. Estado aceptable, con leve erosión e colonización biolóxica.

DESCRIPCIÓN

Elemento exento, de volumetría vertical e proporcións esveltas, composto por basamento escalonado e fuste curto. Estrutura monolítica pétreo. Cruz escultórica e inscricións.

EDIFICACIÓN

Predio irregular, situado en cota elevada sobre cantil litoral. Delimitación natural por topografía e vexetación, con conexión directa ao viario local e ao elemento exento.


PARCELA

Contorno rural costeiro, de baixa densidade edificatoria e accesibilidade viaria local. Arquitectura dispersa sen impactos relevantes. Boa integración paisaxística sobre a ría, con pradería aberta e arborado autóctono.

ENTORNO

Ben etnolóxico do século XVIII con inscrición fundacional, representativo da relixiosidade popular e da rede histórica de camiños. Valor histórico, artístico e identitario como fito territorial e referente simbólico da comunidade.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA: 35

INDUSTRIAL TIPO: RECURSOS NATURAIS SUBTIPO

ELEMENTO: OTROS

NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ALTERADO

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: INDUSTRIAL

DETALLADO: PRODUTIVO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación.

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a estrutura pétreo orixinal, o sistema hidráulico mariño e a súa integración paisaxística.

POSTA EN VALOR

13_005
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: RÍAS ALTAS

CONCELLO: CEDEIRA

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CEDEIRA

UNIDADE DE PAISAXE:

PARROQUIA: CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)

NÚCLEO / LUGAR:

REFERENCIA CATASTRAL: 15022A05809200

ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

COORDENADAS: X: 574691,96 Y: 4834400,83
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Componse dun recinto principal de muros de cachotaría de granito e morteiro de cal, configurando unha balsa rectangular parcialmente pechada e comunicada co mar mediante canalizacións naturais na rocha. A estrutura complementaria, con cuberta de madeira e apoio en pórticos de formigón, corresponde a unha intervención posterior de uso secundario. Cronoloxicamente, o conxunto sitúase entre finais do século XIX e comezos do XX. O estado de conservación é deficiente; obsérvanse perdas de material en paramentos, corrosión metálica e colonización biolóxica.

DESCRIPCIÓN

Volumetría simple, de planta rectangular e unha soa altura. Paramentos de cachotaría vista sen revestir. Estrutura mixta pétreo e formigón armado. Cuberta plana parcial con estrutura de madeira.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría irregular adaptada á topografía rochosa litoral. Uso produtivo mariño residual, hoxe sen actividade. Delimitada por muros e abruptos cantís, con acceso dende o camiño superior.

PARCELA

Entorno costeiro semiurbano, de forte carácter paisaxístico. Boa accesibilidade peonil, con limitacións viarias. Integración visual elevada no conxunto da ría. Vegetación autóctona e arborado disperso.

ENTORNO

Valor histórico e etnográfico pola súa relación coa economía mariñeira tradicional. Constitúe testemuño da infraestrutura de conservación e comercialización de produtos do mar, reforzando a identidade marítima local.

VALORES

CETARIA DE SARRIDAL
DENOMINACIÓN




DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES





DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BIC XENÉRICO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA
FICHA	35
XACEMENTO ARQUEOLÓXICO TIPO	XACEMENTO ARQUEOLÓXICO SUBTIPO
ELEMENTO	CASTELO
NIVEL DE PROTECCIÓN	GRAO I / GRAO II.2
GRADO DE CONSERVACIÓN	ACEPTABLE
USOS ORIXINAIS	
GLOBAL	DOTACIONAL
DETALLADO	EQ SOCIAL-CULTURAL

DELIMITACIÓN DO BEN

Con carácter xeral, tan só se permitirán actuacións encamiñadas á conservación, protección, consolidación, e investigación dos bens, con autorización previa da administración competente en materia de patrimonio cultural.

CONTORNO DO BEN

As intervencións deberán contar coa autorización da administración competente, segundo o disposto nos artigos 39, 45 e 46 da LPCG. Estas poderán condicionarse á avaliación do seu impacto arqueolóxico e paisaxístico.

CONTORNO DE PROTECCIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	RÍAS ALTAS
CONCELLO	CEDEIRA
SECTOR COSTEIRO	RÍA DE CEDEIRA
UNIDADE DE PAISAXE	CEDEIRA
PARROQUIA	CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)
NÚCLEO / LUGAR	
REFERENCIA CATASTRAL	15022A05800951
ZONA	SERVIDUME
COORDENADAS	X: 574866,38 Y: 4834366,94 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Fortificación costeira abaluartada da Idade Moderna, deseñada por Domingo Antonio Pérez en 1748, como sistema defensivo da ría de Cedeira. Presenta planta poligonal adaptada ao cabo, con dúas plataformas escalonadas e fronte marítima articulada en tres cortinas con troneiras para artillaría. Executada en cachotaría. Dispón de dependencias para guarnición, cociña e polvoreira. Na actualidade ten uso dotacional cultural. Estado de conservación aceptable, con alteracións puntuais por meteorización mariña, colonización vexetal e erosión superficial dos paramentos. Considerado tamén Ben Arquitectónico polo que dispón de ficha diferenciada.

DESCRIPCIÓN

Edificación militar de planta irregular, organizada en dous niveis aterrazados. Muros portantes de cachotaría vista. Dependencias interiores para guarnición e servizos. Baterías descubertas con troneiras. Conservación xeral boa.

EDIFICACIÓN

Parcela costeira de xeometría irregular, situada sobre promontorio rochoso no bordo da ría. Delimitada por cantil e peche perimetral pétreo, integra os recintos superior e inferior e relaciónase visualmente co porto.

PARCELA

Contorno litoral na Punta Sarridal, con dominio visual da entrada da ría e praias da Magdalena e Pantín. Integrado en ámbito urbano-portuario. Acceso por camiño existente. Sen afeccións construtivas relevantes.

ENTORNO

Valor histórico como sistema defensivo ilustrado do século XVIII vinculado á protección marítima de Cedeira. Interese arqueolóxico polas estruturas artilladas conservadas e significado identitario para a comunidade local.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

Escala: 1:2.000


HIPSOMÉTRICO

Escala: 1:5.000

Escala: 1:2.000



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	SITIO ARQUEOLÓXICO
PLANEAMIENTO	PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA
FICHA	27
XACEMENTO ARQUEOLÓXICO TIPO	XACEMENTO ARQUEOLÓXICO SUBTIPO
ELEMENTO	CASTRO
NIVEL DE PROTECCIÓN	GRAO II.1 / GRAO II.2
GRADO DE CONSERVACIÓN	ALTERADO
USOS ORIXINAIS	
GLOBAL	AGROPECUARIO
DETALLADO	PRODUTIVO

DELIMITACIÓN DO BEN

Con carácter xeral, tan só se permitirán actuacións encamiñadas á conservación, protección, consolidación, e investigación dos bens, con autorización previa da administración competente en materia de patrimonio cultural.

CONTORNO DO BEN

As intervencións deberán contar coa autorización da administración competente, segundo o disposto nos artigos 39, 45 e 46 da LPCG. Estas poderán condicionarse á avaliación do seu impacto arqueolóxico e paisaxístico.

CONTORNO DE PROTECCIÓN

13_007
CÓDIGO INVENTARIO

CAMPO DO CASTRO
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	RÍAS ALTAS
CONCELLO	CEDEIRA
SECTOR COSTEIRO	A CAPELADA
UNIDADE DE PAISAXE	Montes da Candieira
PARROQUIA	CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)
NÚCLEO / LUGAR	VILACACÍN
REFERENCIA CATASTRAL	15022A05800754
ZONA	SERVIDUME
COORDENADAS	X: 574715,90 Y: 4834527,97 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Trátase dun castro costeiro, defendido en todo o seu perímetro polos acantilados, a excepción no istmo de unión con terra, onde hai un longo foso duns 150 m de longo e 14 m de ancho. Paralelo a el vai unha muralla, coa mesma lonxitude pero conservando moi pouca altura. No seu interior se atoparon restos cerámicos e muiños de man. No espazo ocupado polo castro foi realizada unha explanación do terreo a mediados do século XVIII para a construción dunha batería, da que na actualidade non quedan restos visibles. Código GA15022001, con nivel de protección Grao II.1 / Grao II.2.

DESCRIPCIÓN

Consérvanse restos de muralla de baixa altura, asociada ao foso defensivo. As estruturas visibles presentan alteracións por erosión e vexetación.

EDIFICACIÓN

Irregular situada sobre promontorio costeiro, delimitada por acantilados e polo istmo de acceso. Integra o xacemento e o seu contorno inmediato, mantendo continuidade visual e funcional co litoral.


PARCELA

Entorno natural costeiro de escasa urbanización, con accesibilidade peonil. O conxunto conserva alta coherencia paisaxística, integrado nos Montes da Candieira e no sistema litoral.

ENTORNO

Destaca polo seu valor arqueolóxico como castro costeiro da Idade do Ferro; pola lectura clara do sistema defensivo e pola súa relación histórica co control territorial e marítimo do ámbito de Cedeira.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000




HIPSOMÉTRICO

Escala: 1:5.000

Escala: 1:2.000



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL

FICHA:

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: FARO

NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: DOTACIONAL

DETALLADO: INFRAESTRUTURAS COMUNICACIÓN

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a estrutura metálica orixinal, o sistema fotovoltaico e a súa integración paisaxística.

POSTA EN VALOR

13_008
CÓDIGO INVENTARIO

FARO SARRIDAL
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: RÍAS ALTAS

CONCELLO: CEDEIRA

SECTOR COSTEIRO: A CAPELADA

UNIDADE DE PAISAXE: MONTES DA CANDIEIRA

PARROQUIA: CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)

NÚCLEO / LUGAR:

REFERENCIA CATASTRAL: 15022A05809200

ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

COORDENADAS: X: 574550,78 Y: 4834545,75

U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Farol marítimo de sinalización costeira de tipoloxía baliza luminosa. A súa función é a de referencia visual para a navegación costeira. Executado en estrutura metálica troncocónica ancorada sobre unha plataforma de formigón armado adaptada ao perfil rochoso do cantil, presenta revestimento protector pintado en vermello e aparello luminoso alimentado por paneis solares fotovoltaicos. A configuración espacial é vertical e esvelta, destacando pola súa posición en risco sobre o cantil marítimo. O conxunto integra escaleira metálica de acceso e varanda de protección. A súa cronoloxía sitúase na segunda metade do século XX, coincidindo coa modernización do balizamento costeiro español.

DESCRIPCIÓN

Estrutura metálica troncocónica dunha soa planta técnica, elevada sobre base de formigón. Fachada pintada en vermello, sen carpinterías. Estrutura de aceiro con paneis solares. Cuberta plana metálica, lanterna e varanda circular.

EDIFICACIÓN

Parcela de configuración irregular, adaptada ao relevo do cantil. Uso dotacional vinculado á sinalización marítima. Delimitada por pasarela e baranda de formigón que conecta co acceso principal.

PARCELA

Entorno natural costeiro de gran valor paisaxístico, cunha imaxe harmónica e accesibilidade limitada. Integración visual elevada coa topografía e coa vexetación atlántica autóctona.

ENTORNO

Valor histórico e técnico como infraestrutura marítima moderna vinculada á seguridade da navegación, representativa do patrimonio costeiro e testemuña da adaptación ao medio litoral.

VALORES




DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BIC XENÉRICO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA:

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: BATERÍA COSTEIRA

NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ALTERADO

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: SIN USO

DETALLADO:

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES:

Conservación dos paramentos orixinais, a limpeza e consolidación da cachotería e a posta en valor didáctica do sistema defensivo.

POSTA EN VALOR:

13_009
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: RÍAS ALTAS

CONCELLO: CEDEIRA

SECTOR COSTEIRO: A CAPELADA

UNIDADE DE PAISAXE: MONTES DA CANDIEIRA

PARROQUIA: CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)

NÚCLEO / LUGAR: VILACACÍN

REFERENCIA CATASTRAL: 15022A05809200

ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

COORDENADAS: X: 574542,00 Y: 4834527,00
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

A Bateria do Sarridal constitúe un elemento defensivo costeiro do século XVIII (1747), vinculado ao sistema de protección do Castelo da Concepción. Trátase dun conxunto de restos murarios en fábrica de cachotería de granito local, con argamasa de cal e disposición irregular, pertencentes a estruturas de parapeto e plataforma artillada. Presenta planta irregular adaptada á topografía litoral, parcialmente arrasada pola acción bélica e erosiva. A función orixinal foi militar, sen uso actual. Considerado tamén Ben Arqueolóxico polo que dispón de ficha diferenciada.

DESCRIPCIÓN

Volumetría residual, sen cuberta, de planta irregular adaptada ao relevo. Muros de cachotería granítica, sen revestimento, cromatismo pardo-grisáceo. Estrutura portante por muros portantes erosionados.

EDIFICACIÓN

Parcela de configuración irregular, topografía en forte pendente sobre cantís. Relación directa coa liña costeira e cos restos do castelo contiguo. Sen delimitación física aparente.

PARCELA


Entorno rural-costeiro de alta exposición paisaxística, accesible por sendeiro dende Cedeira. Imaxe natural dominante, sen elementos urbanos disonantes. Integración paisaxística notable coas masas forestais e vistas á ría.

ENTORNO

Valor histórico e militar como parte do sistema defensivo ilustrado da ría de Cedeira. Valor cultural e identitario asociado á memoria territorial costeira. Valor paisaxístico e testemuñal pola súa implantación estratéxica.


VALORES

BATERÍA DE SARRIDAL
DENOMINACIÓN



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000



Escala: 1:5.000

IMAXES

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL

FICHA:

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: FARO

NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: DOTACIONAL

DETALLADO: INFRAESTRUTURAS COMUNICACIÓN

ACTUACIÓN

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Recoméndase conservación estrutural do faro, control da corrosión e mantemento da luminaria. Admiten actuacións de consolidación, restauración e reestruturación puntual compatibles.

POSTA EN VALOR

13_010
CÓDIGO INVENTARIO

FARO DO ESPIGÓN
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA: RÍAS ALTAS
CONCELLO: CEDEIRA
SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CEDEIRA
UNIDADE DE PAISAXE: CEDEIRA
PARROQUIA: CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)
NÚCLEO / LUGAR:
REFERENCIA CATASTRAL: 5546101NJ7354N
ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

COORDENADAS: X: 574982,00 Y: 4834015,00
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Baliza portuaria integrada no espigón exterior da ría de Cedeira, destinada á sinalización marítima e á seguridade da navegación. Componse dun pedestal macizo de formigón armado executado sobre dique de escollera granítica, sobre o que se ergue un fuste cilíndrico metálico rematado en plataforma e luminaria. A configuración responde a tipoloxía funcional de enxeñaría portuaria contemporánea, asociada á ampliación do porto no século XX. Presenta sistema estrutural mixto de formigón e aceiro, con varanda metálica perimetral. Estado de conservación aceptable, con oxidación superficial, colonización biolóxica puntual e desgaste por ambiente mariño agresivo.

DESCRIPCIÓN

Elemento vertical cilíndrico metálico ancorado sobre basamento macizo de formigón armado integrado no espigón. Estrutura mixta aceiro-formigón. Plataforma superior con luminaria e varanda metálica.

EDIFICACIÓN

Situado sobre espigón portuario de traza lineal en dique de escollera. Parcela funcional integrada no dominio público marítimo-terrestre. Relación directa coa lámina de auga e co porto.


PARCELA

Entorno portuario aberto á ría, con accesibilidade peonil e viaria. Paisaxe litoral caracterizada por lámina de auga, escolleras e relevo montañoso. Sen elementos deturpadores relevantes na súa contorna inmediata.

ENTORNO

Elemento representativo da arquitectura de sinalización marítima vinculada ao desenvolvemento portuario local. Posúe valor funcional, identitario e paisaxístico como fito visual na entrada da Ría de Cedeira.

VALORES





DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA: FOLLA_1

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: CASA

NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: RESIDENCIAL

DETALLADO: RESIDENCIAL COLECTIVA

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

AUTORIZABLES

Inmoble que conserva a súa forma e materiais orixinais, exemplo de arquitectura monumental urbana. Con carácter previo a actuacións achegarase un estudo do interior para valorar a protección sobre elementos con valía cultural.

POSTA EN VALOR

13_011
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: RÍAS ALTAS

CONCELLO: CEDEIRA

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CEDEIRA

UNIDADE DE PAISAXE: CEDEIRA

PARROQUIA: CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)

NÚCLEO / LUGAR: CEDEIRA

REFERENCIA CATASTRAL: 6247301NJ7364N

ZONA: SERVIDUME

COORDENADAS: X: 576091,00 Y: 4834572,00
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación residencial urbana en esquina, tipoloxía de vivenda colectiva tradicional galega con uso mixto: comercial na planta baixa e residencial nas superiores. Estrutura portante de muros de cachotaría e perpiño de granito, con entreplantas de madeira e cuberta a dúas augas con tella cerámica. Fachadas caracterizadas por galerías corridas de madeira pintada en branco, carpintarías de fiestras practicables e peitorís de forxa. Composición simétrica, con zócolo pétreo e ocos en arco deprimido. Cronoloxicamente adscrita a inicios do século XX (ca. 1920), representativa da arquitectura tradicional mariñeira das Rías Altas.

DESCRIPCIÓN

Volumetría compacta en esquina, proporcións verticais. Revestimiento pétreo e carpintarías de madeira branca. Estrutura mixta de fábrica e madeira. Cuberta a dúas augas. Elementos singulares: galerías e balconadas de forxa.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría irregular e fronte a dúas rúas, con aproveitamento máximo do solar. Uso residencial e comercial. Relación directa co espazo público mediante soportais e terrazas.

PARCELA

Entorno urbano consolidado, cunha imaxe homoxénea de edificacións con galerías e soportais. Boa accesibilidade peonil. O conxunto mantén coherencia arquitectónica, aínda que existen volumes discordantes recentes.

ENTORNO

Valor histórico, arquitectónico e identitario, como testemuño da arquitectura tradicional mariñeira de inicios do século XX. Representa a evolución urbana da tipoloxía de vivenda colectiva con galerías características.

VALORES

CASAS NA AVENIDA EZEQUIEL LÓPEZ 25-27
DENOMINACIÓN



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA: FOLLA_1

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: CASA

NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: RESIDENCIAL

DETALLADO: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a fachada tradicional con galerías de madeira, a cantaría do baixo e a composición volumétrica.

POSTA EN VALOR

13_012
CÓDIGO INVENTARIO

CASA NA AVENIDA EZEQUIEL LÓPEZ 23
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA: RÍAS ALTAS
CONCELLO: CEDEIRA
SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CEDEIRA
UNIDADE DE PAISAXE: CEDEIRA
PARROQUIA: CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)
NÚCLEO / LUGAR: CEDEIRA
REFERENCIA CATASTRAL: 6247302NJ7364N
ZONA: SERVIDUME
COORDENADAS: X: 576098,00 Y: 4834587,00 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación residencial tradicional de tipoloxía urbana galega, erguida a comezos do século XX e reformada en 1960 coa incorporación dunha planta adicional, mantendo a configuración orixinal. Presenta estrutura portante mixta de muros de carga de cachotaría e cantaría granítica en planta baixa, con forxados e carpintarías de madeira. A fachada principal desenvolve cinco niveis, cun baixo comercial e catro plantas con galerías de madeira pintadas en branco, configuradas por carpintarías de montantes verticais e vidros pequenos con antepeitos de arcos cegos. Cuberta a dúas augas oculta tras o peche superior. Estado de conservación aceptable, con patoloxías menores.

DESCRIPCIÓN

Volume compacto entre medianeiras, e cuberta a dúas augas oculta. Fachada con zócolo pétreo e revoco vermello, galerías brancas de madeira e vidro. Estrutura mixta de cachotaría e madeira.

EDIFICACIÓN

Parcela regular, entre medianeiras, con fronte a vía urbana principal e fondo reducido. Uso actual residencial con baixo comercial. Edificación ocupa a totalidade da parcela, sen espazos libres nin patios.

PARCELA

Entorno urbano consolidado, con edificacións de similar tipoloxía e altura. Bo grao de conservación ambiental, accesibilidade peonil adecuada. Integración paisaxística harmónica na ría.

ENTORNO

Valor histórico e ambiental como exemplo representativo da arquitectura tradicional galega con galerías mariñeiras, testemuño da evolución urbana no século XX e elemento identitario do conxunto histórico da vila costeira.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES





DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA
FICHA	FOLLA_1
ARQUITECTÓNICO TIPO	CIVIL SUBTIPO
ELEMENTO	CASA
NIVEL DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	ACEPTABLE
USOS ORIXINAIS	
GLOBAL	RESIDENCIAL
DETALLADO	RESIDENCIAL COLECTIVA

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Nivel de protección integral para a edificación orixinal (baixo e 1º andar). Nivel de protección estrutural para o 2º andar. Sen protección para o último andar. Non se pode aumentar a altura do edificio.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	RÍAS ALTAS
CONCELLO	CEDEIRA
SECTOR COSTEIRO	RÍA DE CEDEIRA
UNIDADE DE PAISAXE	CEDEIRA
PARROQUIA	CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)
NÚCLEO / LUGAR	CEDEIRA
REFERENCIA CATASTRAL	6248903NJ7364N
ZONA	SERVIDUME
COORDENADAS	X: 576107,82 Y: 4834613,27 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación residencial entre medianeiras, de tipoloxía tradicional urbana con influencias modernistas, construída arredor de 1880 e destinada orixinalmente a vivenda colectiva con baixos comerciais. Estruturada en muros de carga de cachotaría e cantería, forxados de madeira e cuberta a dúas augas con tella cerámica. A fachada principal combina granito labrado e revoco pintado, con decoración en relevo floral sobre vans e balcóns de ferro forxado. Presenta galería de madeira acristalada no último nivel. A composición é simétrica, cun eixo central de acceso e dous niveis de balcóns voados. O estado de conservación é aceptable, con alteracións puntuais no revestimento pétreo, oxidacións nas forxas e perda parcial de carpinterías orixinais, mais sen afectación estrutural visible.

DESCRIPCIÓN

Volume entre medianeiras, proporción vertical e fronte estreito. Fachada de cantería e revoco ocre con carpinterías brancas e galerías acristaladas. Cuberta a dúas augas. Destacan balcóns e molduraxes florais.

EDIFICACIÓN

Parcela rectangular, estreita e profunda, en aliñamento á rúa e sen espazos libres. Uso residencial con local comercial en planta baixa. Delimitación mediante fachadas medianeiras contiguas e conexión directa co viario principal.

PARCELA

Entorno urbano consolidado do casco histórico, con boa accesibilidade peonil e tráfico restrinxido. Edificacións contiguas de tipoloxía similar e alturas homoxéneas. Entorno arquitectónico de alto valor ambiental.

ENTORNO

Destaca polo valor ambiental como mostra da arquitectura urbana de finais do século XIX. Representa a transición ao modernismo a través da ornamentación pétreo e da forxa, configurando un referente identitario do tecido urbano.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000



Escala: 1:5.000

IMAXES

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA: FOLLA_1

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: CASA

NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: RESIDENCIAL

DETALLADO: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Debe manter a tipoloxía arquitectónica e o material tradicional. En caso de obras no baixo, debe corrir a tipoloxía para que resulte harmoniosa e respectuosa co resto do edificio.

POSTA EN VALOR

13_014
CÓDIGO INVENTARIO

CASA NA AVENIDA EZEQUIEL LÓPEZ 19
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: RÍAS ALTAS

CONCELLO: CEDEIRA

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CEDEIRA

UNIDADE DE PAISAXE: CEDEIRA

PARROQUIA: CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)

NÚCLEO / LUGAR: CEDEIRA

REFERENCIA CATASTRAL: 6248901NJ7364N

ZONA: SERVIDUME

COORDENADAS: X: 576105,33 Y: 4834606,78
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación residencial entre medianeiras, de tipoloxía tradicional urbana de finais do século XIX, con uso orixinal e actual residencial e comercial en planta baixa. A estrutura portante é de muros de carga de cachotaría e forxados de madeira, con fachada principal composta por zócolo pétreo, dous niveis de galerías de madeira e carpintarías acristaladas tipo guillotina. A cuberta é a dúas augas con tella cerámica. Presenta balcón central con varandame metálico e cornixa moldurada. O conxunto conserva o cromatismo branco tradicional sobre carpintería pintada. Obsérvanse patoloxías menores de humidade en zócolo e carpintarías, compatibles cun grao de conservación aceptable. Mantén elevada coherencia formal co tecido edificatorio do casco histórico.

DESCRIPCIÓN

Volume compacto entre medianeiras. Fachada de galería de madeira branca, con carpintarías acristaladas e balcón central. Estrutura de muros e forxados de madeira. Cuberta a dúas augas. Bo estado xeral e coherencia tipolóxica.

EDIFICACIÓN

Parcela rectangular e estreita, cunha fronte lineal ao viario principal e fondo reducido. Edificación acaroadada aos lindes laterais, configurando fachada continua e patio interior de iluminación e ventilación.

PARCELA

Situada en rúa de trazado estreito e continuo. O entorno urbano é compacto, con edificacións de tipoloxía tradicional e boa integración volumétrica. Alta coherencia arquitectónica e escasa presenza de elementos discordantes.

ENTORNO

Valor histórico, ambiental e arquitectónico como mostra da vivenda tradicional de finais do XIX. Representa o modelo urbano galego con galerías de madeira, integrándose no seu contexto identitario.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	PLAN BÁSICO AUTONÓMICO
FICHA	
ARQUITECTÓNICO TIPO	CIVIL SUBTIPO
ELEMENTO	CASA REITORAL
NIVEL DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	ACEPTABLE
USOS ORIXINAIS	
GLOBAL	RESIDENCIAL
DETALLADO	RESIDENCIAL COLECTIVA

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional

AUTORIZABLES

Debe valorizarse a súa volumetría, a galería y carpinterías de madeira, os balcones de ferro forxado e a ornamentación estucada.

POSTA EN VALOR

13_015
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	RÍAS ALTAS
CONCELLO	CEDEIRA
SECTOR COSTEIRO	RÍA DE CEDEIRA
UNIDADE DE PAISAXE	CEDEIRA
PARROQUIA	CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)
NÚCLEO / LUGAR	CEDEIRA
REFERENCIA CATASTRAL	6248901NJ7364N
ZONA	SERVIDUME
COORDENADAS	X: 576102,00 Y: 4834599,00 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación residencial de esquina, orixinariamente casa reitoral e hoxe establecemento hostaleiro. Sitúase na Avda. Ezequiel López 21. Estrutúrase en tres plantas e baixo cuberta a dúas augas, con muros de carga de cachotería revocada e pintada, e carpinterías de madeira. Con galería acristalada de madeira na planta superior, balcones con peitorís de ferro forxado e ornamentación estucada de inspiración modernista nas fiestras e portas. A cuberta é de tella curva cerámica. O conxunto mantén a configuración volumétrica orixinal e boa coherencia formal. Existe un escudo BIC na fachada. O estado de conservación é aceptable, observanse patoloxías menores por humidades e oxidación puntual en elementos metálicos. O inmobile ten valor arquitectónico e testemuñal dentro do tecido urbano histórico.

DESCRIPCIÓN

Volume prismático entre medianeiras. Fachada revocada e pintada en branco, con zócolo pétreo e carpinterías de madeira. Estructura de muros portantes e forxados de madeira. Cuberta a dúas augas.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría rectangular, situada en esquina urbana consolidada. Ocupación total pola edificación, con pequeno retranqueo lateral. Limita con viario público e edificacións contiguas, acceso principal desde a rúa.

PARCELA

Entorno urbano consolidado, con trama regular e edificacións de tipoloxía tradicional mariñeira. Bo grao de accesibilidade peonil. Valor conxunto elevado pola presenza de galerías e fachadas históricas.

ENTORNO

O inmobile destaca polo seu valor histórico como antiga casa reitoral, pola súa arquitectura doméstica de finais do século XIX con influencias modernistas, polo escudo BIC, e pola súa integración formal no conxunto urbano costeiro.

VALORES

VELLA CASA REITORAL DE SANTA MARÍA DO MAR
DENOMINACIÓN



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000



Escala: 1:5.000

IMAXES

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA: FOLLA_1

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: CASA

NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: RESIDENCIAL

DETALLADO: RESIDENCIAL COLECTIVA

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Deben protexerse: Carpinterías de madeira, balcóns de ferro, enreixado da planta inferior, canalizacións metálicas das baixantes de auga.

POSTA EN VALOR

13_016
CÓDIGO INVENTARIO

CASA NA AVENIDA EZEQUIEL LÓPEZ 9
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: RÍAS ALTAS

CONCELLO: CEDEIRA

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CEDEIRA

UNIDADE DE PAISAXE: CEDEIRA

PARROQUIA: CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)

NÚCLEO / LUGAR: CEDEIRA

REFERENCIA CATASTRAL: 6248907NJ7364N

ZONA: SERVIDUME

X: 576121,00 Y: 4834639,00

COORDENADAS: U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación tradicional urbana de tipoloxía residencial colectiva, situada en esquina. Estrutura portante de muros de cachotería revocada e elementos de madeira en forxados e cuberta, con carpintarías de madeira pintadas en branco e balcóns de ferro forxado. Presenta galería corrida acristalada na planta alta, característica da arquitectura mariñeira de finais do século XIX e comezos do XX. O revestimento exterior é de morteiro pintado en tons brancos e verdes, con recercos de cantaría granítica en ocos e zócolo perimetral. A cuberta é a dúas augas con tella cerámica curva. O estado de conservación é aceptable, con patoloxías menores de perda de pintura, oxidacións e humidades en carpintarías e bases murarias. Mantén a configuración volumétrica e compositiva orixinal.

DESCRIPCIÓN

Volume prismático en esquina, proporcións verticais e superficie axustada á parcela. Fachada revocada en branco e verde, carpintarías de madeira e balcóns de ferro. Estrutura de muros portantes. Cuberta a dúas augas.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría irregular, en esquina de dúas rúas, ocupación total en planta baixa e patio posterior reducido. Linde definida por medianeiras e fronte a espazo público peonil.

PARCELA

Situada no tecido histórico, fronte á ría, con accesibilidade peonil e rodado. Entorno urbano de edificacións tradicionais con galerías e volumes coherentes. Valor ambiental alto e integración paisaxística no conxunto costeiro.

ENTORNO

Representa a arquitectura mariñeira urbana, con valor histórico e social ligado á actividade comercial e residencial costeira. Destaca a galería tradicional, e o mantemento da volumetría e composición primitiva.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA
FICHA	FOLLA_1
ARQUITECTÓNICO TIPO	CIVIL SUBTIPO
ELEMENTO	CONXUNTO
NIVEL DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	ACEPTABLE
USOS ORIXINAIS	RESIDENCIAL
GLOBAL	RESIDENCIAL COLECTIVA
DETALLADO	

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Deben protexerse: Carpinterías de madeira, balcóns de ferro, enreixado da planta inferior, canalizacións metálicas das baixantes de auga.

POSTA EN VALOR

13_017
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	RÍAS ALTAS
CONCELLO	CEDEIRA
SECTOR COSTEIRO	RÍA DE CEDEIRA
UNIDADE DE PAISAXE	CEDEIRA
PARROQUIA	CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)
NÚCLEO / LUGAR	CEDEIRA
REFERENCIA CATASTRAL	6248402NJ7364N
ZONA	SERVIDUME
COORDENADAS	X: 576131,99 Y: 4834662,99 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Conxunto de catro edificacións residenciais tradicionais residenciais urbanas de finais do século XIX. A súa tipoloxía responde á casa burguesa mariñeira con uso orixinal de vivenda e baixo comercial. Executadas con muros portantes de fábrica de cachotaría e perpiaño, revocados e pintados, e estrutura horizontal de forxados de madeira. Cubertas a dúas augas de tella cerámica. Fachadas ordenadas con ritmo de ocos verticais e galerías acristaladas corridas en planta alta, con carpinterías de madeira e balcóns metálicos. Estado de conservación aceptable, con patoloxías de humidades, desgaste de carpinterías e oxidación en elementos metálicos.

DESCRIPCIÓN

Quinteiro composto por catro inmobles de tres plantas sobre rasante. Fachadas revocadas en branco con ocos verticais e galerías de madeira. Estrutura portante de muros e forxados de madeira. Cuberta a dúas augas de tella cerámica.

EDIFICACIÓN

Parcela urbana alongada, xeometría rectangular, ocupación completa en alinación á vía pública. Uso residencial colectivo con baixos comerciais. Lindeiros medianeiros e fronte aberto á rúa principal.

PARCELA

Entorno urbano consolidado con accesibilidade rodada e peonil. Edificacións contiguas de tipoloxía similar conforman un conxunto homogéneo. Integración paisaxística elevada e sen elementos deturpadores significativos.

ENTORNO

Valor tipolóxico das galerías mariñeiras, representativas da arquitectura costeira galega. Interese histórico ligado ao crecemento portuario de Cedeira e valor identitario como conxunto urbano singular na paisaxe das Rías Altas.

VALORES

CASAS NA AVENIDA EZEQUIEL LÓPEZ 1-3-5-7
DENOMINACIÓN



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000




Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA:

ETNOLÓXICO TIPO: CRUCEIRO SUBTIPO

ELEMENTO: CRUCEIRO

NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: DOTACIONAL

DETALLADO: EQ SOCIAL-CULTURAL

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES:

Recoméndase conservación e restauración puntual da pedra, limpeza controlada de colonización biolóxica e mantemento periódico do contorno inmediato, garantindo a súa correcta lectura formal.

POSTA EN VALOR:

13_018
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: RÍAS ALTAS

CONCELLO: CEDEIRA

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CEDEIRA

UNIDADE DE PAISAXE: CEDEIRA

PARROQUIA: CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)

NÚCLEO / LUGAR: CEDEIRA

REFERENCIA CATASTRAL: 15022A50309204

ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

COORDENADAS: X: 576172,00 Y: 4834711,00
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Cruceiro de tipoloxía "de Crucifixo", destinado orixinarimente a sinalización viaria e devoción popular, mantendo na actualidade función simbólica e identitaria no espazo público. Componse de plataforma cadrangular de tres chanzos, base moldurada, pedestal octogonal, fuste cilíndrico monolítico e capitel con volutas e ábaco recto con coroa de espiñas. A cruz, de sección cadrangular e recrucetada, presenta no anverso Cristo crucificado con catro cravos, INRI e coroa de espiñas, e no reverso imaxe da Virxe. Executado en granito mediante talla directa. Cronoloxía moderna. Estado de conservación aceptable, con colonización biolóxica, escurecementos e erosión superficial.

DESCRIPCIÓN

Elemento exento, de desenvolvemento vertical, composto por basamento de tres chanzos, pedestal octogonal, fuste cilíndrico e cruz escultórica. Executado en granito tallado. Conservación aceptable, con pátinas e erosión leve.

EDIFICACIÓN

Implántase en espazo público urbano, sobre pequena plataforma axardinada de traza cadrangular, delimitada por bordo pétreo. Uso peonil e ornamental, en conexión directa coa vía pública e edificacións lindadeiras.

PARCELA

Situado en ámbito urbano consolidado, con edificacións residenciais plurifamiliares e tradicionais. Boa accesibilidade rodada e peonil. A presenza de vehículos e mobiliario urbano incide na percepción visual do ben.

ENTORNO

Presenta valor histórico e etnolóxico como cruceiro devocional tradicional, representativo da arte popular, con iconografía do Crucificado e Virxe, integrado na memoria colectiva local.

VALORES

CRUCEIRO DA PONTE DE CEDEIRA
DENOMINACIÓN



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA: ARQUITECTÓNICO RELIXIOSO

TIPO: CAPELA

ELEMENTO: INTEGRAL

NIVEL DE PROTECCIÓN: ACEPTABLE

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: DOTACIONAL

DETALLADO: EQ SOCIAL-CULTURAL

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

AUTORIZABLES

Debe valorizarse a volumetría orixinal, a espadana con campá e a unidade formal do conxunto. Recoméndase mantemento preventivo do revoco, consolidación puntual e restauración compatible cos materiais tradicionais.

POSTA EN VALOR

13_019
CÓDIGO INVENTARIO

CAPELA DE SAN CIDRE
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA: RÍAS ALTAS
CONCELLO: CEDEIRA
SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CEDEIRA
UNIDADE DE PAISAXE: CEDEIRA
PARROQUIA: CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)
NÚCLEO / LUGAR: SANTO ISIDRO
REFERENCIA CATASTRAL: 6636731NJ7363N
ZONA: SERVIDUME
COORDENADAS: X: 576514,33 Y: 4833402,21 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación datada arredor de 1960, xa que a antiga capela quedou en ruínas. Presenta única nave de planta rectangular e cuberta a dúas augas con tella cerámica curva. Os muros son de fábrica de cachotería enfuscada e pintada, con revoco continuo e zócolo en tonalidade escura. A estrutura portante é de muros de carga e cubrición mediante cerchas de madeira. A composición é simétrica, con fachada principal coroadada por espadana simple con campá e cruz pétrea. Presenta ocos limitados, con portas de madeira e ventás de arco de medio punto. No interior conserva as imaxes escultóricas e o retablo da antiga capela, hoxe desaparecida. Responde á arquitectura relixiosa popular. O estado de conservación é aceptable, con pequenas fisuras no enfoscado e leve deterioro do revoco por humidade capilar.

DESCRIPCIÓN

Volume prismático de planta rectangular e unha soa altura, proporcións alongadas e superficie reducida. Fachadas encaladas con zócolo escuro, carpintería de madeira. Estrutura de muros portantes e cuberta a dúas augas.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría rectangular e superficie axardinada, delimitada por peche perimetral opaco de formigón pintado. Capela situada centrada no eixo lonxitudinal, con acceso principal dende o camiño público.


PARCELA

Entorno rural de baixa densidade edificatoria, con accesibilidade por vía local asphaltada. A contorna arquitectónica é de carácter residencial disperso, integrada na paisaxe, sen elementos deturpadores significativos.

ENTORNO

O inmore posúe valor histórico e social como lugar de culto parroquial e punto de referencia comunitaria. Representa a arquitectura relixiosa popular de finais do século XIX, mantendo a identidade cultural e simbólica.

VALORES




DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL

FICHA:

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: FARO

NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: DOTACIONAL

DETALLADO: INFRAESTRUTURAS COMUNICACIÓN

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

AUTORIZABLES

Recoméndase conservar a volumetría, materiais orixinais e o fanal metálico. Debe protexerse de forma específica a intervisibilidade entre este faro e o porto de Cedeira.

POSTA EN VALOR

13_020
CÓDIGO INVENTARIO

FARO DA PUNTA ROBALEIRA
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: RÍAS ALTAS

CONCELLO: CEDEIRA

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CEDEIRA

UNIDADE DE PAISAXE: MONTE DA CROA

PARROQUIA: ESTEIRO (SAN FIZ)

NÚCLEO / LUGAR:

REFERENCIA CATASTRAL: 001100100NJ73D

ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

COORDENADAS: X: 575000,34 Y: 4833511,72
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación de tipoloxía marítima funcional, destinada á sinalización costeira e orientación náutica. O conxunto consta dun corpo principal de planta rectangular, con cuberta a catro augas de tella cerámica curva e torre cilíndrica de sinal luminosa adosada. Executado en fábrica de cachotaría granítica con morteiro de cal e revestido parcialmente con enfoscado e pintado branco, presenta carpinterías de madeira e elementos metálicos de fundición no fanal. A construción, datada en 1861 dentro do Plan Xeral de Balizamento, mantén a volumetría orixinal e a súa función sinalizadora. O estado de conservación é aceptable, con alteracións por lixiviacións salinas, erosión superficial e pequenas fisuras no zócolo pétreo. Sen alteracións significativas da morfoloxía orixinal.

DESCRIPCIÓN

Volume compacto de planta rectangular e proporcións horizontais. Fachadas enfoscadas e pintadas en branco, carpinterías de madeira e fanal metálico. Estrutura de muros portantes de cachotaría. Cuberta a catro augas en tella curva.

EDIFICACIÓN

Parcela costeira de xeometría irregular adaptada á topografía rochosa, con acceso por camiño de servizo. Delimitación natural por cantís e vexetación autóctona. A edificación implántase sobre plataforma pétreo.


PARCELA

Entorno costeiro natural de alto valor paisaxístico. Accesibilidade limitada e ausencia de elementos deturpadores. Conxunto harmonizado coa contorna arborada e visualmente dominante sobre o litoral.

ENTORNO

Obra de Celedonio Uribe, exemplo singular de arquitectura marítima do s. XIX; destaca a torre hexagonal e os azulexos brancos. Posúe valor identitario e tecnolóxico ligado á memoria marítima e ao desenvolvemento costeiro galego.

VALORES





DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	SITIO ARQUEOLÓXICO
PLANEAMIENTO	PLAN BÁSICO AUTONÓMICO
FICHA	RE15022001
ZONA ARQUEOLÓXICA TIPO	ZONA ARQUEOLÓXICA SUBTIPO
ELEMENTO	XACEMENTO ROMANO
NIVEL DE PROTECCIÓN	GRAO III
GRADO DE CONSERVACIÓN	ALTERADO
USOS ORIXINAIS	
GLOBAL	AGROPECUARIO
DETALLADO	PRODUCTIVO

DELIMITACIÓN DO BEN

As intervencións deberán contar coa autorización da administración competente, segundo o disposto nos artigos 39, 45 e 46 da LPCG. Estas poderán condicionarse coas cautelas arqueolóxicas que se consideren necesarias.

CONTORNO DO BEN

CONTORNO DE PROTECCIÓN

13_021
CÓDIGO INVENTARIO

XACEMENTO ROMANO DE CAMPELO
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	RÍAS ALTAS
CONCELLO	CEDEIRA
SECTOR COSTEIRO	RÍA DE CEDEIRA
UNIDADE DE PAISAXE	VILARRUBE ESTE-RÍO DAS MESTAS
PARROQUIA	ESTEIRO (SAN FIZ)
NÚCLEO / LUGAR	BARRAL, O
REFERENCIA CATASTRAL	15022A50300895
ZONA	SERVIDUME

X: 576014,00	Y: 4832366,00
COORDENADAS	U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Xacemento arqueolóxico de adscrición cultural romana, localizado en ámbito litoral no lugar de Campelo. Foi identificado pola aparición de tégulas moi fragmentadas en superficie, sen que se detectasen estruturas arqueolóxicas visibles nin configuración espacial definida. Código RE15022001, con nivel de protección Grao III.

DESCRIPCIÓN

Non se constatan estruturas emerxentes asociadas ao xacemento.

EDIFICACIÓN

Parcela rústica de xeometría irregular, delimitada por lindes agrarias e vías locais, situada en ámbito litoral.

PARCELA

Entorno litoral na Ría de Cedeira, caracterizado por esteiro e solo rústico. Predomina o uso agropecuario, sen estruturas visibles asociadas ao xacemento nin elementos urbanos salientables no ámbito inmediato.

ENTORNO

Presenta interese arqueolóxico como evidencia de ocupación romana no litoral das Rías Altas, contribuíndo ao coñecemento do poboamento antigo e das dinámicas produtivas costeiras no ámbito territorial de Cedeira.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000




HIPSOMÉTRICO

Escala: 1:5.000

Escala: 1:2.000





DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO
FICHA	VILARRUBE - 7
ARQUITECTÓNICO TIPO	CIVIL SUBTIPO
ELEMENTO	CASA
NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTRUTURAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	ACEPTABLE
USOS ORIXINAIS	RESIDENCIAL
DETALLADO	RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Cómpre protexer o volume, a porta, o enmarcado de portas e ventás. Recoméndase limpeza e rexuntado de lousa, revisión de carpinterías e mantemento de cuberta.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	RÍAS ALTAS
CONCELLO	CEDEIRA
SECTOR COSTEIRO	RÍA DE CEDEIRA
UNIDADE DE PAISAXE	VILARRUBE ESTE-RÍO DAS MESTAS
PARROQUIA	ESTEIRO (SAN FIZ)
NÚCLEO / LUGAR	O PORTO DO CABO
REFERENCIA CATASTRAL	001301300NJ73B
ZONA	SERVIDUME
COORDENADAS	X: 577426,02 Y: 4830878,49 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Vivenda unifamiliar exenta de tipoloxía modernista. De planta rectangular e dúas alturas, destinada a uso residencial. Os muros portantes son de cachotaría de lousa e xisto con morteiro de cal, revogados parcialmente nos ocos. A cuberta é a dúas augas con estrutura de madeira e tella curva cerámica. Presenta composición simétrica en fachada principal con ocos verticais enmarcados por molduras pintadas e balcóns voados en formigón. A galería acristalada central destaca como elemento compositivo principal. A reforma de 1999 introduciu carpinterías de PVC, (agás a porta que é a orixinal), e acabados modernos, conservando a volumetría orixinal. O estado de conservación é aceptable, con patoloxías menores de humidade por capilaridade e lixeiros desprendementos de xuntas no aparello pétreo.

DESCRIPCIÓN

Volume prismático de dúas plantas, proporción vertical e cuberta a dúas augas. Fachada de lousa vista con molduras ocre e carpinterías brancas. Estrutura portante de muros de carga. Cuberta cerámica en bo estado.

EDIFICACIÓN

Parcela de configuración irregular adaptada á pendente do terreo, con fronte lineal á estrada comarcal. Uso residencial, sen peche continuo, vinculada directamente á vivenda principal mediante plataforma pavimentada.


PARCELA

Entorno rural consolidado con vivendas dispersas e boa accesibilidade viaria. O conxunto mantén coherencia formal, aínda que existen edificacións deturpadas por materiais alleos. Integración paisaxística alta.

ENTORNO

Presenta valor arquitectónico como exemplo de arquitectura modernista rehabilitada, representativa da identidade construtiva local da ría de Cedeira. Mantén a lectura tipolóxica orixinal e contribúe á imaxe do núcleo.

VALORES




DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO CEDEIRA

PARROQUIA CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)

NÚCLEO / LUGAR

REFERENCIA CATASTRAL

X: 575535,00 Y: 4834263,00
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

CLASIFICACIÓN BIC XENÉRICO

CATEGORÍA SITIO ARQUEOLÓXICO

PLANEAMIENTO DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FICHA PECIO_CEDIRA

ARQUEOLÓXICO XACEMENTO SUBACUÁTICO

TIPO SUBTIPO


ELEMENTO PECIO

NIVEL DE PROTECCIÓN GRAO I / GRAO II.2

GRADO DE CONSERVACIÓN SIN DATO

USOS ORIXINAIS SIN USO

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN





ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Con carácter xeral, tan só se permitirán actuacións encamiñadas á conservación, protección, consolidación, e investigación dos bens, con autorización previa da administración competente en materia de patrimonio cultural.

DELIMITACIÓN DO BEN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO CEDEIRA

PARROQUIA RÉGOA (SANTA MARÍA)

NÚCLEO / LUGAR TEIXIDELO

REFERENCIA CATASTRAL 15022A03600001

X: 584908,64 Y: 4841706,19

COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BIC XENÉRICO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA 8

ARQUEOLÓXICO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO

TIPO SUBTIPO

ELEMENTO INSTALACIÓN MILITAR

NIVEL DE PROTECCIÓN GRAO I / GRAO II.2

GRADO DE CONSERVACIÓN MOI DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS DOTACIONAL

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN




ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Con carácter xeral, tan só se permitirán actuacións encamiñadas á conservación, protección, consolidación, e investigación dos bens, con autorización previa da administración competente en materia de patrimonio cultural.

DELIMITACIÓN DO BEN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO CEDEIRA

PARROQUIA CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)

NÚCLEO / LUGAR

REFERENCIA CATASTRAL 15022A05800951

X: 574866,38 Y: 4834366,94
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BIC XENÉRICO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA 35

ARQUITECTÓNICO TIPO DEFENSIVO SUBTIPO

ELEMENTO CASTELO

NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS DOTACIONAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN




ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional.

ACTUACIÓNS

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO CEDEIRA

PARROQUIA CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR)

NÚCLEO / LUGAR VILACACÍN

REFERENCIA CATASTRAL 15022A05809200

X: 574541,99 Y: 4834526,99

COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

CLASIFICACIÓN BIC XENÉRICO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA 36

ARQUEOLÓXICO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO


TIPO SUBTIPO

ELEMENTO BATERÍA COSTEIRA

NIVEL DE PROTECCIÓN GRAO I / GRAO II.2


GRADO DE CONSERVACIÓN ALTERADO

USOS ORIXINAIS SIN USO



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Con carácter xeral, tan só se permitirán actuacións encamiñadas á conservación, protección, consolidación, e investigación dos bens, con autorización previa da administración competente en materia de patrimonio cultural.

DELIMITACIÓN DO BEN