



38 PONTECESO

CÓDIGO CONCELLO





38 PONTECESO

CÓDIGO CONCELLO

Código	NOME
38_001	MUIÑO DA PRAIA DE NIÑÓNS
38_002	CASETAS DE PESCADORES 1
38_003	CASETAS DE PESCADORES 2
38_004	CASTRO DA BARDA
38_005	CRUCES DOS PERCEBEIROS NO RONCUDO
38_006	CETARIA DO PORTO
38_007	CRUCEIRO DA RIBEIRIÑA
38_008	CASA DO PRÁCTICO
38_009	MUIÑO DA PRAIA DO OSMO
38_010	ERMIDA DA ESTRELA
38_012	CASTRO DA ILLA DA ESTRELA
38_013	MUELLE DE BALARÉS
38_014	CASA DE PONDAL
38_015	CRUCEIRO DA CASA DE PONDAL
38_016	PONTE DE PONTECESO
38_017	CHEMINEA EN PONTECESO 2
38_018	CASA DO ALTO DA COSTA
38_022	PECIO DE PRAIA ARNELA
38_023	FARO DA PUNTA RONCUDO
38_024	CRUZ DO FARO DE RONCUDO

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
FICHA	10_16
ARQUITECTÓNICO TIPO	CIVIL SUBTIPO
ELEMENTO	MUÍÑO
NIVEL DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	MOI DEFICIENTE
USOS ORIXINAIS	AGROPECUARIO
GLOBAL	PRODUTIVO
DETALLADO	

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor o sistema hidráulico, a cantería orixinal e os elementos de moenda. Recomendáanse actuacións de conservación, consolidación e restauración.

POSTA EN VALOR

38_001
CÓDIGO INVENTARIO

MUIÑO DA PRAIA DE NIÑÓNS
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	COSTA DA MORTE
CONCELLO	PONTECESO
SECTOR COSTEIRO	COSTA DE SANTO ADRIÁN A RONCUDO
UNIDADE DE PAISAXE	ENSEADA DE NIÑÓNS
PARROQUIA	NIÑÓNS (SAN XOÁN)
NÚCLEO / LUGAR	NIÑÓNS
REFERENCIA CATASTRAL	15069A09400772
ZONA	SERVIDUME
COORDENADAS	X: 507799,00 Y: 4793378,00 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Muíño hidráulico de regato, tipoloxía tradicional de rodicio e canle, destinado orixinalmente á moenda de gran e hoxe en desuso. Estrutura de planta rectangular, volumetría cúbica e muros portantes de cachotaría de granito enfuscada con morteiro de cemento, reforzada con cantería en esquinas, xambas e linteis. A cuberta, a unha auga, resolverse con estrutura de madeira e tella cerámica. No exterior conserva lousa pousadoiro e pontella pétreo sobre o regato. O sistema hidráulico componse de canle de achega e roda horizontal de ferro e madeira. Cronoloxía probable: séculos XVIII-XIX, inserido na tradición produtiva agropecuaria. Estado de conservación moi deficiente, con perdas volumétricas, colapso parcial da cuberta e descomposición do enfuscado por humidades e falta de mantemento.

DESCRIPCIÓN

Volumetría compacta, planta rectangular e un só nivel útil. Fachadas de cachotaría enfuscada e cantería vista, cromatismo pétreo gris. Cuberta a unha auga en tella curva. Elementos singulares: canle, rodicio e pontella.

EDIFICACIÓN

Parcela irregular, de pequena extensión, asentada na marxe dun regato litoral. Uso agroprodutivo residual, sen delimitación física definida. Integrada na contorna natural da praia e conectada coa edificación mediante a canle.


PARCELA

Entorno rural e costeiro de alto valor ambiental, con densa vexetación autóctona e escasa antropización. Boa integración paisaxística e visual no val. Accesibilidade peonil dende camiños tradicionais.

ENTORNO

O muíño representa un testemuño da arquitectura do pan e da economía agraria tradicional. Posúe valor etnográfico, histórico e identitario ligado ao aproveitamento hidráulico local e á cultura material rural.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN BÁSICO AUTONÓMICO

FICHA:

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: INSTALACIÓN PORTUARIA

NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: INDUSTRIAL

DETALLADO: ALMACENAXE

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación.

AUTORIZABLES

Debe priorizarse a conservación volumétrica e tipolóxica, a restauración dos paramentos e carpinterías orixinais e a recuperación funcional ligada á memoria mariñeira. Actuacións recomendadas de conservación e restauración.

POSTA EN VALOR

38_002
CÓDIGO INVENTARIO

CASSETAS DE PESCADORES 1
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: COSTA DA MORTE

CONCELLO: PONTECESO

SECTOR COSTEIRO: COSTA DE SANTO ADRIÁN A RONCUDO

UNIDADE DE PAISAXE: SANTA MARIÑA E NIÑO DO CORVO

PARROQUIA: NIÑÓNS (SAN XOÁN)

NÚCLEO / LUGAR: EIROA, A

REFERENCIA CATASTRAL: 15069A09400837

ZONA: SERVIDUME

X: 506677,89 Y: 4793433,90
COORDENADAS: U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Conxunto de edificacións de tipoloxía industrial vinculadas a actividades pesqueiras e de almacenaxe, situadas no litoral. A súa función orixinal foi o acopio e mantemento de aparellos mariñeiros, mantendo uso actual similar. Executadas con muros de fábrica de bloque de formigón e ladrillo cerámico, carpinterías metálicas e cuberta plana de formigón armado. Presentan configuración lineal e volumetría horizontal adaptada á topografía costeira. Cronoloxicamente pertencen á segunda metade do século XX, datándose a súa construción en 1983. O estado de conservación é deficiente, con patoloxías por humidades, fisuracións e deterioro de revestimentos debido á exposición mariña.

DESCRIPCIÓN

Volume único de planta baixa, morfoloxía prismática e cuberta plana. Fachadas enfoscadas e parcialmente vistas, con cromatismo gris e carpinterías metálicas. Estrutura de formigón armado. Cuberta impermeabilizada deteriorada.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría irregular, adaptada á pendente litoral, con acceso por vía asfaltada. Relación directa co mar e conexión inmediata coa edificación principal mediante explanada funcional sen peche perimetral definido.


PARCELA

Entorno rural costeiro de baixa densidade, con acceso por camiño secundario. Sen elementos deturpadores significativos. Integración moderada na paisaxe mariña, con arborado autóctono disperso e vistas abertas.

ENTORNO

Valor etnográfico e social asociado á actividade mariñeira tradicional. Testemuño da arquitectura funcional vinculada á pesca artesanal do século XX, representando a identidade produtiva e cultural da comunidade costeira local.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN BÁSICO AUTONÓMICO

FICHA:

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: INSTALACIÓN PORTUARIA

NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: INDUSTRIAL

DETALLADO: ALMACENAXE

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación.

AUTORIZABLES

Deben poñerse en valor a tipoloxía construtiva seriada, o carácter funcional mariñeiro e a integración paisaxística. Recoméndanse actuacións de conservación, consolidación e restauración puntual.

POSTA EN VALOR

38_003
CÓDIGO INVENTARIO

CASSETAS DE PESCADORES 2
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA: COSTA DA MORTE
CONCELLO: PONTECESO
SECTOR COSTEIRO: COSTA DE SANTO ADRIÁN A RONCUDO
UNIDADE DE PAISAXE: SANTA MARIÑA E NIÑO DO CORVO
PARROQUIA: NIÑÓNS (SAN XOÁN)
NÚCLEO / LUGAR: EIROA, A
REFERENCIA CATASTRAL: 15069A09400824
ZONA: SERVIDUME
COORDENADAS: X: 506691,00 Y: 4793519,00 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Conxunto de edificacións auxiliares de tipoloxía funcional vinculadas á actividade pesqueira artesanal, destinadas orixinalmente para gardar embarcacións e útiles mariñeiros, manténdose hoxe o uso de almacenaxe. Execución mediante muros de cachotería revocada e pintada, cuberta a dúas augas de tella cerámica curva sobre estrutura de madeira e formigón. Dispone en serie lineal paralela á liña de costa, con acceso directo dende o camiño portuario. Datable en torno a 1983, segundo fontes catastrais, responden a unha reconstrución de tipoloxías tradicionais. O estado de conservación é deficiente, con presenza de fisuras, humidades, perda de revestimentos e corrosión en carpinterías e elementos metálicos.

DESCRIPCIÓN

Volume prismático de planta baixa e cuberta a dúas augas. Fachada en revoco branco con portas e fiestras metálicas, deterioradas por oxidación. Estrutura mixta de formigón e fábrica de cachote. Destaca a orde seriada dos módulos.

EDIFICACIÓN

Parcela alongada e estreita, paralela ao litoral, con lixeira pendente cara ao mar. Limitase polo camiño costeiro e o dominio público marítimo-terrestre, mantendo continuidade coa edificación principal.

PARCELA

Entorno rural costeiro de baixa densidade, boa accesibilidade rodada e visual directa ao mar. A imaxe paisaxística é coherente co ámbito pesqueiro tradicional. Destácanse a integración volumétrica coas preexistencias portuarias.

ENTORNO

Valor etnográfico e testemuñal pola súa vinculación co oficio pesqueiro local e co sistema produtivo artesanal. Constitúe un referente identitario e funcional da cultura mariñeira e do aproveitamento tradicional do litoral.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	SITIO ARQUEOLÓXICO
PLANEAMIENTO	PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
FICHA	GA15068043
XACEMENTO ARQUEOLÓXICO TIPO	XACEMENTO ARQUEOLÓXICO SUBTIPO
ELEMENTO	CASTRO
NIVEL DE PROTECCIÓN	GRAO II.1 / GRAO II.2
GRADO DE CONSERVACIÓN	ALTERADO
USOS ORIXINAIS	
GLOBAL	AGROPECUARIO
DETALLADO	PRODUTIVO

DELIMITACIÓN DO BEN

Con carácter xeral, tan só se permitirán actuacións encamiñadas á conservación, protección, consolidación, e investigación dos bens, con autorización previa da administración competente en materia de patrimonio cultural.

CONTORNO DO BEN

As intervencións deberán contar coa autorización da administración competente, segundo o disposto nos artigos 39, 45 e 46 da LPCG. Estas poderán condicionarse á avaliación do seu impacto arqueolóxico e paisaxístico.

CONTORNO DE PROTECCIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	COSTA DA MORTE
CONCELLO	PONTECESO
SECTOR COSTEIRO	COSTA DE SANTO ADRIÁN A RONCUDO
UNIDADE DE PAISAXE	O RONCUDO
PARROQUIA	CORME ALDEA (SANTO ADRÁN)
NÚCLEO / LUGAR	PUNTA DO CASTRO
REFERENCIA CATASTRAL	15069A09700807
ZONA	SERVIDUME
COORDENADAS	X: 504394,00 Y: 4792945,00 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Xacemento arqueolóxico documentado por A.A. Rodríguez Casal na publicación "Carta Arqueolóxica do Partido Xudicial de Carballo" no ano 1975. Localízase nun promontorio costeiro de difícil acceso onde o acantilado natural actúa como defensa principal, complementada por un pequeno terraplén polo sector oeste. Os vestixios construtivos son escasos e non se identifican estruturas visibles, aínda que se constata abundante presenza superficial de fragmentos cerámicos e tégula en toda a área do xacemento. O conxunto interprétase como asentamento castrexo costeiro, moi alterado pola erosión e dinámica litoral local. Código GA15068043, con nivel de protección Grao II.1 / Grao II.2.

DESCRIPCIÓN

Non se documenta edificación asociada. O xacemento corresponde a un asentamento castrexo costeiro sen estruturas emerxentes visibles. A configuración responde ao relevo do promontorio e ás defensas naturais do acantilado litoral.

EDIFICACIÓN

Parcela situada nun promontorio litoral da Punta do Castro. A súa configuración está condicionada pola topografía costeira e polos cantís naturais.


PARCELA

Entorno costeiro dominado por cantís e relevo abrupto con exposición ao litoral. A paisaxe presenta carácter natural e escasa transformación urbanística, mantendo relación visual directa co mar e co contexto paisaxístico costeiro.

ENTORNO

Xacemento de interese arqueolóxico coñecido desde 1975 pola Carta Arqueolóxica de Rodríguez Casal. A presenza de cerámica e tégula evidencia ocupación antiga e valor científico para o estudo do poboamento castrexo costeiro.


VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000




HIPSOMÉTRICO

Escala: 1:5.000

Escala: 1:2.000



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BIC XENÉRICO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

FICHA:

ETNOLÓXICO: CRUCES DE MORTOS
TIPO: SUBTIPO

ELEMENTO: OTROS

NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: DOTACIONAL

DETALLADO: EQ SOCIAL-CULTURAL

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a implantación sobre o cantil, a lectura simbólica das cruces e a relación coa cultura percebeira. Recoméndanse mantemento, conservación, limpeza biolóxica e control da erosión mariña.

POSTA EN VALOR

38_005
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA: COSTA DA MORTE
CONCELLO: PONTECESO
SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CORME E LAXE
UNIDADE DE PAISAXE: O AGUILLÓN
PARROQUIA: CORME PORTO (NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS)
NÚCLEO / LUGAR: PORTO DE CORME, O
REFERENCIA CATASTRAL: 15069A10009201
ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
COORDENADAS: X: 500803,00 Y: 4791305,00
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Elemento etnolóxico composto por dúas cruces exentas de carácter memorial situadas sobre afloramentos graníticos na Punta do Roncudo, vinculadas simbolicamente á actividade marisqueira do percebe. Executadas en formigón, con sección prismática e brazos ortogonais, presentan acabado pintado e implantación directa sobre a rocha natural. A composición dispón dous fitos verticais illados orientados cara ao mar, sen basamento arquitectónico definido. A súa función é conmemorativa e de sinalización simbólica. A cronoloxía é contemporánea, asociada á memoria colectiva local. Estado de conservación aceptable, con colonización biolóxica superficial e erosión por exposición mariña. Presentan pequenas fisuras, lixiviación do recubrimento e presenza de líquen mariños.

DESCRIPCIÓN

Peza exenta de pequena escala composta por dúas cruces prismáticas de formigón asentadas directamente sobre rocha costeira. Estrutura maciza. Elementos singulares: fitos conmemorativos orientados ao mar.

EDIFICACIÓN

Parcela costeira irregular integrada no dominio público marítimo-terrestre, formada por afloramentos graníticos sen delimitación física. Uso paisaxístico e memorial. Relación directa co litoral e sen conexión edificatoria formal.

PARCELA


Entorno costeiro aberto da Costa da Morte, con forte exposición mariña e accesibilidade peonil limitada. Paisaxe rochosa de alto valor escénico, sen edificación próxima. Integración visual elevada, sen impactos urbanos relevantes.

ENTORNO

Conxunto con valor simbólico e identitario vencellado á memoria dos percebeiros falecidos no exercicio da actividade. Referente cultural local que expresa a relación histórica entre comunidade mariñeira e mar na Costa da Morte.

VALORES

CRUCES DOS PERCEBEIROS NO RONCUDO
DENOMINACIÓN




DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	PLAN BÁSICO AUTONÓMICO
FICHA	
ARQUITECTÓNICO TIPO	CIVIL SUBTIPO
ELEMENTO	OTROS
NIVEL DE PROTECCIÓN	AMBIENTAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	MOI DEFICIENTE
USOS ORIXINAIS	
GLOBAL	INDUSTRIAL
DETALLADO	PRODUTIVO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación.

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a volumetría orixinal, as técnicas construtivas en formigón e fábrica granítica, e o carácter industrial litoral. Recoméndase conservación e consolidación estrutural, con actuacións de restauración.

POSTA EN VALOR

38_006
CÓDIGO INVENTARIO

CETARIA DO PORTO
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	COSTA DA MORTE
CONCELLO	PONTECESO
SECTOR COSTEIRO	RÍA DE CORME E LAXE
UNIDADE DE PAISAXE	CORME
PARROQUIA	CORME PORTO (NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS)
NÚCLEO / LUGAR	PORTO DE CORME, O
REFERENCIA CATASTRAL	15069A10009201
ZONA	DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
COORDENADAS	X: 502577,00 Y: 4789981,00 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Construción industrial litoral de tipoloxía funcional destinada á conservación e depuración de marisco. Edificación parcialmente soterrada no cantil rochoso, de planta irregular e unha única altura, executada en formigón armado e fábrica de perpiaño granítico en parte inferior. O acceso realízase mediante escaleiras de formigón dende a estrada do Roncudo, estruturalmente configura un volume prismático adaptado á pendente, con cuberta plana de formigón e paramentos verticais revestidos con morteiro e formigón visto. A cronoloxía sitúase no século XX, en coherencia coa expansión da actividade marisqueira industrial. O estado de conservación é moi deficiente, con fisuracións, perda de material, corrosión de armaduras e colonización biolóxica nas zonas de contacto mariño.

DESCRIPCIÓN

Volume prismático de reducida altura e planta irregular, integrado no cantil. Fachada de formigón visto e perpiaño, sen carpinterías. Estrutura mixta de formigón e fábrica pétreo. Elemento singular: rampla e acceso litoral.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría irregular, encaixada no noiro costeiro e parcialmente invadida polo mar. Uso produtivo abandonado. Relación directa coa liña de costa e co vial superior mediante escaleiras de formigón.

PARCELA

Entorno litoral de carácter natural e escasa urbanización, integrado na paisaxe da ría. Accesibilidade peonil limitada. Integración paisaxística elevada polo uso de materiais pétreos e formigón.

ENTORNO


Valor histórico-industrial como testemuño da actividade marisqueira tradicional e da arquitectura funcional costeira do século XX. Valor identitario vinculado á economía mariñeira e ao patrimonio marítimo.

VALORES




DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000



Escala: 1:5.000

IMAXES



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BIC XENÉRICO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

FICHA:

ETNOLÓXICO TIPO: CRUCEIRO SUBTIPO

ELEMENTO: CRUCEIRO

NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: DOTACIONAL

DETALLADO: EQ SOCIAL-CULTURAL

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

AUTORIZABLES:

Debe poñerse en valor a escultura pétreo, a ménsula de soporte e a súa relación co espazo público. Recoméndanse actuacións de investigación, mantemento, conservación e restauración.

POSTA EN VALOR:

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: COSTA DA MORTE

CONCELLO: PONTECESO

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CORME E LAXE

UNIDADE DE PAISAXE: CORME

PARROQUIA: CORME PORTO (NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS)

NÚCLEO / LUGAR: GAFOTE, O

REFERENCIA CATASTRAL: 3004111NH0930S

ZONA: SERVIDUME

COORDENADAS: X: 502880,46 Y: 4790205,37
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Cruceiro situado na esquina dun edificio residencial, vinculado á tradición protectora do espazo público. Está formado por cruz latina con figura de Cristo crucificado sobre pedestal troncopiramidal decorado con follas e querubíns e apoiado nunha ménsula pétreo integrada no paramento. Executado en granito mediante talla directa, presenta volume escultórico sinxelo. Responde a modelos populares de cruceiros urbanos difundidos entre finais do século XIX e comezos do XX na Costa da Morte. Cumpre función simbólica e de referencia cultural no lugar de Gafote. Obsérvase pátina superficial, colonización biolóxica puntual e leve erosión do gran, sen fracturas estruturais aparentes. Estado xeral aceptable con leve desgaste superficial pola exposición ambiental mariña.

DESCRIPCIÓN

Cruceiro de granito tallado disposto sobre ménsula integrada na fachada dunha edificación. Cruz latina con imaxe de Cristo crucificado e base troncocónica con decoración sinxela. Peza devocional de carácter popular.

EDIFICACIÓN

Parcela urbana pequena e de xeometría irregular en esquina viaria. Uso residencial consolidado. Limita con viario público e edificacións entre medianeiras, integrando o cruceiro na fachada con relación directa ao espazo público.

PARCELA

Entorno urbano consolidado de pequena escala con vivendas tradicionais e viario local accesible. O cruceiro introduce singularidade no conxunto edificado. Integración visual correcta e escasa presenza de arborado.

ENTORNO

Elemento etnolóxico representativo da relixiosidade popular e da tradición de cruceiros protectores do camiño. Constitúe referencia cultural local e testemuño material das prácticas devocionais históricas da Costa da Morte.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES





DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
FICHA	5_2
ARQUITECTÓNICO TIPO	CIVIL SUBTIPO
ELEMENTO	CASA
NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTRUTURAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	ACEPTABLE
USOS ORIXINAIS	
GLOBAL	RESIDENCIAL
DETALLADO	RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Destacan o balcón pétreo sobre ménsulas, a galería moldurada e a fábrica de cachotería. Recoméndanse actuacións de mantemento, consolidación e restauración puntual de revestimentos, carpinterías e cuberta.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	COSTA DA MORTE
CONCELLO	PONTECESO
SECTOR COSTEIRO	RÍA DE CORME E LAXE
UNIDADE DE PAISAXE	CORME
PARROQUIA	CORME PORTO (NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS)
NÚCLEO / LUGAR	PORTO DE CORME, O
REFERENCIA CATASTRAL	3103405NH0930S
ZONA	SERVIDUME
COORDENADAS	X: 503040,00 Y: 4790141,00 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación de tipoloxía mariñeira, destinada orixinalmente a vivenda e oficina do práctico do porto, hoxe con uso residencial unifamiliar. Estruturada en dous corpos: o principal, de dúas plantas e planta rectangular, e un volume acaroadado dun só nivel que remata a esquina reproducindo a ponte dun barco. Muros de cachotería granítica con cantería en xambas, lintel e esquinais; carpinterías de madeira pintadas; cuberta a dúas augas con tella curva sobre estrutura de madeira. A composición volumétrica destaca pola galería enfuscada con cornixa moldurada e balcón pétreo voado sobre ménsulas graníticas. A fábrica presenta revestimentos mixtos, con zonas enfuscadas e outras de pedra vista. O estado de conservación é aceptable, patoloxías menores por humidades, e oxidación de carpinterías.

DESCRIPCIÓN

Volumetría irregular en dous corpos: principal de dúas plantas e anexo en esquina dun piso. Fachadas combinan cachotería e revoco pintado gris-azulado. Carpinterías de madeira e aluminio. Destaca balcón pétreo.

EDIFICACIÓN

Parcela de configuración trapezoidal, limitada por viarios en dúas fronte e medianeiras posteriores. Integrada na fronte marítima urbana, e vinculación directa ao porto. Edificación adosada á aliñación, sen retranqueos.

PARCELA

Entorno urbano mariñeiro compacto, con edificacións adosadas de dous a catro niveis. Existen elementos deturpadores por substitucións modernas. Integración paisaxística axeitada fronte á ría, con forte carácter litoral.

ENTORNO

Representa a arquitectura mariñeira tradicional. Valor histórico pola súa función vinculada ao práctico do porto e valor ambiental pola súa integración morfolóxica na fachada marítima, elemento identitario do núcleo.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000



Escala: 1:5.000

IMAXES





DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

FICHA:

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: MUÍÑO

NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: MOI DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: AGROPECUARIO

DETALLADO: PRODUTIVO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación.

AUTORIZABLES

Debe preservarse a fábrica pétreo orixinal, a tipoloxía construtiva e a relación co medio natural. Recoméndanse actuacións de consolidación, limpeza vexetal controlada e restauración puntual.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: COSTA DA MORTE

CONCELLO: PONTECESO

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CORME E LAXE

UNIDADE DE PAISAXE: CORME

PARROQUIA: CORME PORTO (NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS)

NÚCLEO / LUGAR: PORTO DE CORME, O

REFERENCIA CATASTRAL: 15069A08201734

ZONA: SERVIDUME

COORDENADAS: X: 503729,00 Y: 4790401,00
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Antigo muíño hidráulico de tipoloxía tradicional vinculado á arquitectura do pan, actualmente sen uso produtivo. Construído con cachotería de granito sen labrar e cubrición orixinal presumiblemente de lousa a unha auga, hoxe desaparecida. A estrutura consta dunha cámara de moenda parcialmente semienterrada, con acceso frontal abovedado e muros de contención laterais integrados no terreo. O conxunto amosa técnicas construtivas vernáculas de carácter rural, propias dos séculos XVIII-XIX. O estado de conservación é moi deficiente, con perdas estruturais, colmatación vexetal, desprendementos e presenza de materiais improprios introducidos en fases posteriores (formigón, fibrocemento e ladrillo). A configuración espacial e a súa integración paisaxística permanecen parcialmente recoñecibles.

DESCRIPCIÓN

Volume semienterrado, de planta rectangular dunha soa crujía e cuberta orixinal a unha auga hoxe desaparecida. Fachada en cachotería granítica sen revestir, con elementos disgregados. Acceso frontal abovedado con lintel de pedra.

EDIFICACIÓN

Parcela irregular en ladeira suave, de configuración orgánica e forte integración vexetal. Sen uso actual definido, vinculada historicamente ao aproveitamento hidráulico. Presenta límites difusos con vexetación espontánea.


PARCELA

Entorno rural de carácter natural, na marxe da praia, con elevada presenza de arborado e vexetación autóctona. Boa integración paisaxística, accesibilidade limitada e ausencia de elementos urbanos relevantes.

ENTORNO

Representa un testemuño da arquitectura hidráulica tradicional asociada á cultura do pan. Constitúe un valor etnográfico e histórico ligado á identidade produtiva local. Valor ambiental e de memoria colectiva.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000



Escala: 1:5.000

IMAXES

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

FICHA: GA15068041

XACEMENTO ARQUEOLÓXICO TIPO: XACEMENTO ARQUEOLÓXICO SUBTIPO

ELEMENTO: ERMIDA

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRAO II.1 / GRAO II.2

GRADO DE CONSERVACIÓN: DESFEITO

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: SIN USO

DETALLADO

DELIMITACIÓN DO BEN

Con carácter xeral, tan só se permitirán actuacións encamiñadas á conservación, protección, consolidación, e investigación dos bens, con autorización previa da administración competente en materia de patrimonio cultural.

CONTORNO DO BEN

As intervencións deberán contar coa autorización da administración competente, segundo o disposto nos artigos 39, 45 e 46 da LPCG. Estas poderán condicionarse á avaliación do seu impacto arqueolóxico e paisaxístico.

CONTORNO DE PROTECCIÓN

38_010
CÓDIGO INVENTARIO

ERMIDA DA ESTRELA
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: COSTA DA MORTE

CONCELLO: PONTECESO

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CORME E LAXE

UNIDADE DE PAISAXE: CANTÍS DO CANTEIRO

PARROQUIA: CORME ALDEA (SANTO ADRÁN)

NÚCLEO / LUGAR: GONDOMIL - PRAIA DA ESTRELA - ILLA DA ESTRELA

REFERENCIA CATASTRAL: 15069A08209200

ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

COORDENADAS: X: 503678,00 Y: 4789704,00

U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Na Illa da Estrela, pequeno illote rochoso fronte á praia da Estrela, situábase a ermida da Virxe da Estrela. Esta emprazábase no interior do castro Illa da Estrela. Trataríase dun pequeno edificio relixioso vinculado historicamente á atención de romeiros e náufragos. A documentación histórica menciona a súa existencia polo menos dende o século XVI. Na actualidade o inmoble atópase desaparecido ou moi arruinado, conservándose unicamente indicios da súa planta e restos estruturais moi alterados pola erosión mariña e polo espolio.

DESCRIPCIÓN

Na actualidade a capela atópase desaparecida ou arruinada, conservándose só restos da súa planta.

EDIFICACIÓN

Na Illa da Estrela, fronte á praia da Estrela, en ámbito litoral rochoso. O elemento localízase dentro do recinto dun antigo asentamento fortificado e intégrase nun espazo natural costeiro vinculado á dinámica mariña.


PARCELA

Entorno costeiro da ría de Corme e Laxe caracterizado por illotes rochosos, cantís e pequenas praias. A paisaxe presenta forte integración visual co medio mariño e ausencia de edificación contemporánea inmediatea.

ENTORNO

O enclave evidencia a continuidade de ocupación e uso do espazo. Reflicte a persistencia dun lugar significativo no litoral asociado a prácticas relixiosas e devocionais.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

Escala: 1:2.000


HIPSOMÉTRICO

Escala: 1:5.000

Escala: 1:2.000



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: SITIO ARQUEOLÓXICO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

FICHA: GA15068041

XACEMENTO ARQUEOLÓXICO TIPO: XACEMENTO ARQUEOLÓXICO SUBTIPO

ELEMENTO: CASTRO

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRAO II.1 / GRAO II.2

GRADO DE CONSERVACIÓN: DESFEITO

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: SIN USO

DETALLADO

DELIMITACIÓN DO BEN

Con carácter xeral, tan só se permitirán actuacións encamiñadas á conservación, protección, consolidación, e investigación dos bens, con autorización previa da administración competente en materia de patrimonio cultural.

CONTORNO DO BEN

As intervencións deberán contar coa autorización da administración competente, segundo o disposto nos artigos 39, 45 e 46 da LPCG. Estas poderán condicionarse á avaliación do seu impacto arqueolóxico e paisaxístico.

CONTORNO DE PROTECCIÓN

38_012
CÓDIGO INVENTARIO

CASTRO DA ILLA DA ESTRELA
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: COSTA DA MORTE

CONCELLO: PONTECESO

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CORME E LAXE

UNIDADE DE PAISAXE: CANTÍS DO CANTEIRO

PARROQUIA: CORME ALDEA (SANTO ADRÁN)

NÚCLEO / LUGAR: GONDOMIL - PRAIA DA ESTRELA - ILLA DA ESTRELA

REFERENCIA CATASTRAL: 15069A08209200

ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

COORDENADAS: X: 503610,00 Y: 4789664,00
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Sitúase na Illa da Estrela, pequeno illote rochoso fronte á praia da Estrela. O asentamento ocupa unha superficie alongada condicionada pola topografía do illote, delimitada por cantís e escarpes naturais que actúan como defensa. A documentación arqueolóxica identifica o enclave como posible recinto da Idade do Ferro vinculado ao sistema de pobamento castrexo costeiro. Non se conservan estruturas habitacionais visibles en superficie, aínda que se rexistraron achados illados de cultura material, entre eles un puñal de bronce depositado no Museo Arqueolóxico da Coruña. O estado de conservación considérase desfeito, con forte alteración pola erosión mariña e pola ausencia de restos estruturais identificables. Código GA15068041, con nivel de protección Grao II.1 / Grao II.2.

DESCRIPCIÓN

Non se identifican inmobles conservados nin estruturas arquitectónicas visibles en superficie. Na actualidade o seu estado atópase case irrecoñecible. A Ficha histórica otórgalle unhas medidas de 80 x 270m.

EDIFICACIÓN

Pequeno illote rochoso que presenta xeometría irregular e alongada condicionada pola morfoloxía litoral. O uso actual é natural e paisaxístico, sen ocupación edificada nin transformacións recentes.


PARCELA

Litoral aberto caracterizado pola praia da Estrela, cantís rochosos e masas forestais próximas. O illote intégrase visualmente na paisaxe costeira da ría de Corme e Laxe. O acceso prodúcese dende o areal en condicións de baixamar.

ENTORNO

Representativo do pobamento costeiro da Idade do Ferro na Costa da Morte. O enclave evidencia a ocupación estratéxica de illotes litorais e contribúe ao coñecemento da organización territorial antiga da ría de Corme e Laxe.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

HIPSOMÉTRICO

Escala: 1:5.000

Escala: 1:2.000



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL

DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN **BEN CATALOGADO**

CATEGORÍA **MONUMENTO**

PLANEAMIENTO **PLAN BÁSICO AUTONÓMICO**

FICHA

INDUSTRIAL **MARÍTIMA**
TIPO **SUBTIPO**

ELEMENTO **INSTALACIÓN INDUSTRIAL**

NIVEL DE PROTECCIÓN **ESTRUTURAL**

GRADO DE CONSERVACIÓN **DEFICIENTE**

USOS ORIXINAIS

GLOBAL **INDUSTRIAL**

DETALLADO **PRODUCTIVO**

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Deben preservarse os muros de contención pétreos, a configuración lineal do peirao e os restos das estruturas metálicas de carga. Recoméndanse actuacións de investigación, conservación, consolidación e restauración.

POSTA EN VALOR
38_013
CÓDIGO INVENTARIO

MUELLE DE BALARÉS
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA **A CORUÑA**

COMARCA COSTEIRA **COSTA DA MORTE**

CONCELLO **PONTECESO**

SECTOR COSTEIRO **RÍA DE CORME E LAXE**

UNIDADE DE PAISAXE **PRAIA DE BALARÉS**

PARROQUIA **COSPINDO (SAN TIRSO)**

NÚCLEO / LUGAR **BALARÉS**

REFERENCIA CATASTRAL **15069A07700396**

ZONA **DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE**

COORDENADAS **X: 504442,46 Y: 4787666,29**
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Infraestrutura portuaria destinada á carga marítima de mineral procedente das explotacións mineiras do interior da comarca. O elemento configúrase como peirao lineal que se introduce na ría mediante unha plataforma sustentada por muros de contención executados en fábrica de pedra con recheos interiores, sobre os que se dispón un pavimento continuo de formigón. A súa configuración responde ás técnicas construtivas portuarias difundidas nas primeiras décadas do século XX, asociadas á exportación de mineral na Costa da Morte. O conxunto conserva restos de elementos metálicos vinculados aos antigos sistemas de carga. Presenta desgaste do pavimento, erosión superficial da fábrica pétreo e deterioro derivado da exposición continuada ao ambiente mariño.

DESCRIPCIÓN

Peirao de traza lineal formado por estrutura de muros de contención en fábrica de pedra con recheo interior. Sobre eles dispón pavimento continuo de formigón como superficie de uso portuario. Presenta restos metálicos industriais.

EDIFICACIÓN


Parcela alongada e irregular situada no bordo da praia de Balarés. O ámbito corresponde á antiga infraestrutura portuaria mineira e conecta coa praia e co viario local. Limita co mar, espazo forestal e áreas públicas costeiras.

PARCELA

Entorno litoral aberto caracterizado pola praia de Balarés e masas forestais de piñeiro. O peirao intégrese nunha paisaxe costeira de elevada visibilidade. O acceso prodúcese por viario local e áreas públicas de uso recreativo.

ENTORNO

É representativo do patrimonio industrial mineiro da Costa da Morte vinculada á exportación marítima de mineral. Constitúe testemuño material da actividade extractiva histórica e da transformación produtiva do litoral de Balarés.


VALORES

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

FICHA: 4_5

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: CASA

NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: RESIDENCIAL

DETALLADO: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a volumetría orixinal, a fábrica granítica, a galería tradicional, o hórreo e o pombal. Recoméndase conservación preventiva, restauración de carpinterías e mantemento estrutural.

POSTA EN VALOR

38_014
CÓDIGO INVENTARIO

CASA DE PONDAL
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA: COSTA DA MORTE
CONCELLO: PONTECESO
SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CORME E LAXE
UNIDADE DE PAISAXE: ESTEIRO DO ANLLÓNS
PARROQUIA: COSPINDO (SAN TIRSO)
NÚCLEO / LUGAR: PONTECESO
REFERENCIA CATASTRAL: 7980101NH0887N
ZONA: SERVIDUME

X: 507981,00 Y: 4787743,00
COORDENADAS: U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación de tipoloxía pacega, concebida orixinarimente como vivenda unifamiliar señorial e mantida actualmente co mesmo uso. Configúrase con planta en L, dous andares e baixo cuberta a dúas augas con tella cerámica curva. Os muros son de cachotería de granito á vista, con cantería labrada en esquinais, linteis e xambas; parte oriental enfuscada e pintada. Carpinterías de madeira con contras exteriores e tomachoivas pétreos. Destaca a galería de madeira na fachada sur, flanqueada porocos simétricos. No conxunto intégranse hórreo pétreo, pombal cilíndrico e cruceiro sobre xardín perimetrado con muro de cachotería. Cronoloxía: s. XIX con reforma de 1985. Estado de conservación aceptable, con patoloxías menores en carpinterías e enfuscados.

DESCRIPCIÓN

Volume principal en L, dúas plantas e baixo cuberta. Fachadas de granito visto e paramento enfuscado ao leste, carpinterías de madeira e galería acristalada. Estrutura portante de muros de cachotería. Inclúe hórreo e pombal.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría irregular, pechada con muro de cachotería e acceso mediante portalón metálico. Xardín interior arborado. Relación directa coa edificación principal e cos elementos anexos integrados funcional e visualmente.

PARCELA

Entorno urbano-rural de transición, con edificacións tradicionais aliñadas á estrada e vexetación autóctona. Alta accesibilidade pola vía. Sen elementos deturpadores relevantes. Boa integración paisaxística no esteiro.

ENTORNO

O inmore posúe valor histórico e simbólico como casa natal do poeta Eduardo Pondal. Representa a arquitectura pacega do século XIX, integrando valores culturais, literarios e patrimoniais de relevancia territorial e social.

VALORES




DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES





DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN **BIC XENÉRICO**

CATEGORÍA **MONUMENTO**

PLANEAMIENTO **PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL**

FICHA

ETNOLÓXICO **CRUCEIRO**
TIPO **SUBTIPO**

ELEMENTO **CRUCEIRO**

NIVEL DE PROTECCIÓN **INTEGRAL**

GRADO DE CONSERVACIÓN **ACEPTABLE**

USOS ORIXINAIS

GLOBAL **DOTACIONAL**

DETALLADO **EQ SOCIAL-CULTURAL**

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Recoméndase poñer en valor o cruceiro mediante conservación e restauración puntual. Debe preservarse a integridade formal, a lectura volumétrica e a relación visual co contorno, priorizando mantemento e valorización.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA **A CORUÑA**

COMARCA COSTEIRA **COSTA DA MORTE**

CONCELLO **PONTECESO**

SECTOR COSTEIRO **RÍA DE CORME E LAXE**

UNIDADE DE PAISAXE **ESTEIRO DO ANLLÓNS**

PARROQUIA **COSPINDO (SAN TIRSO)**

NÚCLEO / LUGAR **PONTECESO**

REFERENCIA CATASTRAL **7980101NH0887N**

ZONA **SERVIDUME**

COORDENADAS **X: 507992,00 Y: 4787748,00**
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Cruceiro de tipoloxía devocional, vinculado á arquitectura dos camiños e á casa natal de Eduardo Pondal. Executado en granito de grao medio, presenta plataforma cuadrangular dun chanzo, pedestal prismático e varal de sección octogonal con inicio e remate cadrados. O capitel moldurado mostra anxos alados e símbolo mariánico, sostendo cruz de brazos cadrados con chafráns. No anverso figura Cristo crucificado, con mans abertas e cabeza erguida; no reverso, a Piedade co Espírito Santo. A cronoloxía supera os cen anos, adscribíndose ao barroco popular. O estado de conservación é aceptable, con erosión superficial do granito, colonización biolóxica en zonas húmidas e pequenas fisuras non estruturais derivadas da exposición ambiental.

DESCRIPCIÓN

Elemento exento de tipoloxía pétreo, composto por plataforma cuadrangular dun chanzo, pedestal prismático e varal octogonal con capitel moldurado e cruz superior. Estrutura monolítica de granito.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría rectangular, lixeiramente elevada respecto da vía, delimitada por peche pétreo e xardín perimetral. Uso dotacional e museístico, articulado co edificio principal. Acceso directo mediante portalón de pedra.

PARCELA

Entorno urbano de baixa densidade, con tipoloxía tradicional e boa integración visual. A accesibilidade é rodada e peonil. O conxunto destaca na ribeira, cunha paisaxe arborada e harmonía cromática.

ENTORNO


Valor histórico e simbólico asociado ao poeta Eduardo Pondal e á cultura galeguista. Constitúe testemuño da relixiosidade popular e da cantería tradicional, integrando valores identitarios e memoria colectiva local.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000



Escala: 1:5.000

IMAXES

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

FICHA: 12_2

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: PONTE

NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: DOTACIONAL

DETALLADO: INFRAESTRUTURAS COMUNICACIÓN

ACTUACIÓN

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Destacan a fábrica de cantería orixinal, a configuración dos arcos e o sistema estrutural de pilas e estribos. Recoméndanse actuacións de conservación, limpeza biolóxica e control de drenaxes.

POSTA EN VALOR

38_016
CÓDIGO INVENTARIO

PONTE DE PONTECESO
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: COSTA DA MORTE

CONCELLO: PONTECESO

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CORME E LAXE

UNIDADE DE PAISAXE: ESTEIRO DO ANLLÓNS

PARROQUIA: COSPINDO (SAN TIRSO)

NÚCLEO / LUGAR: PONTECESO

REFERENCIA CATASTRAL: 15069A07609202

ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

COORDENADAS: X: 508015,72 Y: 4787703,77

U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Ponte de tipoloxía civil e función viaria, construída entre 1868 e 1879, comunicando os concellos de Ponteceso e Cabana de Bergantiños. Executada integramente en cantería de granito, presenta cinco arcos de medio punto rebaixado, con doelas perfectamente talladas que salvan luces duns dez metros, apoiadas sobre catro pilas rectangulares de esquinas redondeadas e cimentación escalonada. A reforma contemporánea ampliou a plataforma mediante lousa de formigón e ménsulas metálicas, mantendo intacto un dos paramentos orixinais. O seu sistema estrutural combina a tracción controlada do arco con empuxe lateral absorbido polos estribos. O estado de conservación é aceptable, con alteracións menores por erosión hídrica e depósitos biolóxicos localizados, sen afeccións estruturais graves visibles.

DESCRIPCIÓN

Estrutura lineal de sección asimétrica e perfil horizontal, formada por cinco arcos de medio punto. Fábrica de granito en aparello de cantería. Plataforma con lousa de formigón e varanda metálica. Sen patoloxías aparentes.

EDIFICACIÓN

Parcela lineal sobre o leito fluvial. Uso viario dotacional. A delimitación segue o eixo da infraestrutura, en continuidade coa rede viaria principal, sen elementos edificatorios anexos.


PARCELA

Entorno urbano-paisaxístico de carácter fluvial, con accesos peonís e viarios adecuados. A imaxe é coherente co contexto histórico e natural do esteiro. Arborado maduro e mobiliario urbano de integración correcta.

ENTORNO

Valor histórico e tecnolóxico como testemuño da enxeñaría civil do século XIX. Representa un elemento identitario na articulación territorial, con relevancia social e simbólica no tecido urbano.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

FICHA:

INDUSTRIAL TIPO: ABASTECIMIENTO SUBTIPO

ELEMENTO: CHEMINEA

NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: INDUSTRIAL

DETALLADO: PRODUTIVO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a fábrica cerámica orixinal, o deseño estrutural do fuste e o coroamento. Recoméndanse actuacións de conservación e consolidación estrutural, limpeza controlada e sinalización interpretativa.

POSTA EN VALOR

38_017
CÓDIGO INVENTARIO

CHEMINEA EN PONTECESO 2
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: COSTA DA MORTE

CONCELLO: PONTECESO

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE CORME E LAXE

UNIDADE DE PAISAXE: ESTEIRO DO ANLLÓNS

PARROQUIA: TELLA (SANTO ELEUTERIO)

NÚCLEO / LUGAR: TRABE, A

REFERENCIA CATASTRAL: 15069A07601108

ZONA: SERVIDUME

COORDENADAS: X: 508487,00 Y: 4787364,00
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Trátase dunha cheminea industrial exenta, de planta circular e fuste troncocónico, pertencente a unha antiga instalación fabril hoxe desaparecida. A súa función orixinal era a evacuación de fumes procedentes dun forno de produción, carecendo actualmente de uso. Está executada con ladrillo cerámico macizo disposto en fiadas horizontais con xuntas de morteiro de cal, segundo técnica tradicional do século XIX ou comezos do XX. Presenta unha composición vertical continua rematada por coroa moldurada. O estado de conservación é aceptable, con perda parcial do revestimento e colonización vexetal na base. Non se aprecian deformacións estruturais significativas, aínda que require labores de consolidación e control de humidades. Constitúe un testemuño singular da memoria industrial local.

DESCRIPCIÓN

Elemento de volumetría esvelta, planta circular e desenvolvemento vertical superior a vinte metros. Fuste de ladrillo visto, cromatismo ocre-vermello. Estrutura portante maciza de fábrica cerámica e coroamento moldurado.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría irregular, parcialmente pechada por muros de formigón e vexetación espontánea. Intégrase nun ámbito rural-industrial degradado. A cheminea sitúase exenta, próxima á antiga nave desaparecida.

PARCELA

Entorno semiurbano periférico con accesos por camiños de terra. A imaxe paisaxística é heteroxénea, con vexetación autóctona e fondos arborados. Escasa contaminación visual, boa integración volumétrica e cromática.

ENTORNO

Valor histórico e tecnolóxico como vestixio da primeira industrialización local, representando a memoria produtiva e identitaria. Constitúe testemuño do patrimonio industrial ligado á transformación agraria e artesanal.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
FICHA	5_4
ARQUITECTÓNICO TIPO	CIVIL SUBTIPO
ELEMENTO	CASA
NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTRUTURAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	ÓPTIMO
USOS ORIXINAIS	
GLOBAL	RESIDENCIAL
DETALLADO	RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Cómpre conservar a volumetría orixinal, composición simétrica da fachada, elementos ornamentais e carpinterías. Recoméndase mantemento preventivo e restauración puntual de revestimentos.

POSTA EN VALOR

38_018
CÓDIGO INVENTARIO

CASA DO ALTO DA COSTA
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	COSTA DA MORTE
CONCELLO	PONTECESO
SECTOR COSTEIRO	RÍA DE CORME E LAXE
UNIDADE DE PAISAXE	CORME
PARROQUIA	CORME PORTO (NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS)
NÚCLEO / LUGAR	PORTO DE CORME, O
REFERENCIA CATASTRAL	3406703NH0930N
ZONA	SERVIDUME
COORDENADAS	X: 503330,72 Y: 4790383,87 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Vivenda unifamiliar entre medianeiras, de planta rectangular e dúas alturas máis baixo cuberta, construída en 1918 con función residencial. Presenta estrutura portante de muros de cachotería e cantería nos esquinais, con revestimento enfuscado e pintado. A fachada principal, simétrica e verticalizada, componse mediante pilastras, frontón central e ocos con carpinterías de madeira e balaustradas de cemento moldurado. A cuberta é a dúas augas con tella cerámica plana. A fachada posterior incorpora galería acristalada con vistas ao mar. Os elementos ornamentais, de inspiración modernista, destacan por relevos xeométricos e vexetais. O estado de conservación é óptimo, sen patoloxías estruturais aparentes, aínda que se observa deterioro superficial nos revestimentos.

DESCRIPCIÓN

Volume compacto entre medianeiras, dúas plantas e baixo cuberta, proporción vertical. Fachada enfuscada en tons azul e crema, carpinterías de madeira. Estrutura de fábrica portante. Cuberta de tella. Frontón e balcóns ornamentais.

EDIFICACIÓN

Parcela rectangular e estreita, con fronte á rúa e fondo cara ao mar. Uso residencial e relación directa co tecido urbano tradicional. Delimitación por medianeiras laterais e acceso desde a vía pública con porta peonil central.

PARCELA

Entorno urbano consolidado con edificacións contiguas de maior altura que alteran a súa escala. Boa accesibilidade peonil e viaria. Contexto arquitectónico de valor ambiental, integrado no conxunto.

ENTORNO

Ben representativo da arquitectura doméstica de comezos do século XX, con influencia modernista. Destaca polo valor histórico, social e artístico, asociado ao desenvolvemento urbano e económico do porto.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023



Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO PONTECESO

PARROQUIA

NÚCLEO / LUGAR

REFERENCIA CATASTRAL

X: 487553,55 Y: 4808441,08
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

CLASIFICACIÓN BIC XENÉRICO

CATEGORÍA SITIO ARQUEOLÓXICO

PLANEAMIENTO DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FICHA PECIO_DOURO

ARQUEOLÓXICO XACEMENTO SUBACUÁTICO
TIPO SUBTIPO

ELEMENTO PECIO

NIVEL DE PROTECCIÓN GRAO I / GRAO II.2

GRADO DE CONSERVACIÓN SIN DATO

USOS SIN USO

USOS ORIXINAIS


DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN



Con carácter xeral, tan só se permitirán actuacións encamiñadas á conservación, protección, consolidación, e investigación dos bens, con autorización previa da administración competente en materia de patrimonio cultural.

DELIMITACIÓN DO BEN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO PONTECESO

PARROQUIA

NÚCLEO / LUGAR

REFERENCIA CATASTRAL

X: 503235,50 Y: 4790249,00 COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

CLASIFICACIÓN BIC XENÉRICO

CATEGORÍA SITIO ARQUEOLÓXICO

PLANEAMIENTO DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FICHA PECIO_PRAIA_ARNELA

ARQUEOLÓXICO XACEMENTO SUBACUÁTICO

TIPO SUBTIPO


ELEMENTO PECIO

NIVEL DE PROTECCIÓN GRAO I / GRAO II.2

GRADO DE CONSERVACIÓN SIN DATO

USOS ORIXINAIS SIN USO

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN





ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Con carácter xeral, tan só se permitirán actuacións encamiñadas á conservación, protección, consolidación, e investigación dos bens, con autorización previa da administración competente en materia de patrimonio cultural.

DELIMITACIÓN DO BEN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO PONTECESO

PARROQUIA CORME PORTO (NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS)

NÚCLEO / LUGAR PUNTA RONCUDO

REFERENCIA CATASTRAL 15069A10009200

X: 500774,59 Y: 4791343,81
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO XERPA

FICHA 40057736

ARQUITECTÓNICO TIPO CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO FARO

NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS DOTACIONAL

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN





ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

ACTUACIÓNS

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO PONTECESO

PARROQUIA CORME PORTO (NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS)

NÚCLEO / LUGAR PUNTA RONCUDO

REFERENCIA CATASTRAL 15069A10009201

X: 500784,54 Y: 4791325,69

COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

CLASIFICACIÓN BIC XENÉRICO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO XERPA

FICHA 40057737

ETNOLÓXICO TIPO CRUCEIRO

SUBTIPO OTROS


ELEMENTO INTEGRAL

NIVEL DE PROTECCIÓN ACEPTABLE

GRADO DE CONSERVACIÓN DOTACIONAL

USOS ORIXINAIS

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

ACTUACIÓNS